



0 1101N

# Prefeitura de Timbó

(Planilha de Descrição de Serviços para Preços Unitários)


Tabela -DNIT (Índices de reajustamento de obras Rodoviárias)

Acumulados dos últimos 12 meses (6,921%)

Item	Descrição	Unid	Preço Unit. Com BDI
1	<b>Pavimentação Asfáltica com base de brita graduada, espessura compactada = 20cm, com meio fio, com as seguintes características:</b>		
1.1	Despesas Iniciais (ART, Placas de Obra)	m <sup>2</sup>	R\$ 0,40
1.2	Regularização e compactação do sub leito	m <sup>2</sup>	R\$ 1,92
1.3	Base de brita graduada, espessura compactada = 20cm	m <sup>2</sup>	R\$ 32,17
1.4	Imprimação CM – 30	m <sup>2</sup>	R\$ 3,66
1.5	Pintura de ligação RR – 2C	m <sup>2</sup>	R\$ 2,03
1.6	Camada de revestimento com C.B.U.Q, faixa "C", espessura compactada = 5cm	m <sup>2</sup>	R\$ 38,70
1.7	Fornecimento e colocação de meio fio de concreto pré-moldado (10/12)x25x100 cm	m <sup>2</sup>	R\$ 4,34
8	Nivelamento das caixas coletoras e reassentamento das grelhas de ferro existente, inclusive fornecimento de matérias	m <sup>2</sup>	R\$ 11,35
<b>Total do Item por m<sup>2</sup></b>			<b>R\$ 94,57</b>

  
Moacyr Cristofolini Júnior

Engenheiro civil - Crea /SC 072054-1

  
Roseli L. da Rocha

Engenheira Civil -Crea/SC 083454-4



0 1102

# Prefeitura de Timbó

(Planilha de Descrição de Serviços para Preços Unitários)

Tabela -DNIT (Índices de reajustamento de obras Rodoviárias)

Acumulados dos últimos 12 meses (6,921%)

2 Pavimentação em lajotas tipo tijolão (15x25x8) cm, com meio fio, com as seguintes características:			
2.1	Despesas Iniciais (ART, Placas de Obra)	m <sup>2</sup>	1,02
2.2	Fornecimento e execução de colchão de areia média ou pó de brita, espessura = 15cm COMPACTADA e espalhamento sobre a lajota para rejunte, espessura de 2 cm.	m <sup>2</sup>	12,53
2.3	Fornecimento e assentamento de pavimento pré-moldado, em lajota hexagonal, nas dimensões (25x25x8)cm, ou tijolão, nas dimensões (15x25x8)cm, com resistência mínima 35Mpa (lajota prensada, não forma dormida)	m <sup>2</sup>	63,25
2.4	Fornecimento e colocação de meio fio de concreto pré-moldado (10/12)x25x100 cm e/ou meio fio de concreto extrusado	m <sup>2</sup>	4,80
2.5	Nivelamento das caixas coletoras e reassentamento das grelhas de ferro existente, inclusive fornecimento de matérias	m <sup>2</sup>	0,64
<b>Total do Item por m<sup>2</sup></b>			<b>R\$ 82,24</b>

  
Moacyr Cristófolini Júnior

Engenheiro civil - Crea /SC 072054-1

  
Roseli L. da Rocha

Engenheira Civil - Crea/SC 083454-4