



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037476-73	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	OBJETO Ações de Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Recapeamento				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Timbó		MUNICÍPIO / UF Timbó / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Ruas G. Osório, Germano B. Senior e Honduras	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recap. Asfáltico nas ruas General Osório, Germano B. Senior e Honduras				
DATA BASE out-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO									285.596,41
1.			SERVIÇOS INICIAIS						3.170,73
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	301,58	BDI 1	367,93	919,83
1.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	3,00	615,00	BDI 1	750,30	2.250,90
2.			PAVIMENTAÇÃO						252.896,04
2.1.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	5.424,80	1,66	BDI 1	2,03	11.012,34
2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	5.424,80	3,75	BDI 1	4,58	24.845,58
2.3.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.424,80	1,33	BDI 1	1,62	8.788,18
2.4.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,24	609,58	BDI 1	743,69	201.718,48
2.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.831,66	0,92	BDI 1	1,12	6.531,46
3.			CANTEIRO						14.808,00
3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244,65	33,13	BDI 1	40,42	9.888,75
3.2.	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	47,34	20,21	BDI 1	24,66	1.167,40
3.3.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	236,71	12,99	BDI 1	15,85	3.751,85
4.			SINALIZAÇÃO						14.721,64
4.1.	SICRO	5213409	PINTURA DE SETAS E FAIXAS DE PEDESTRE - TERMOPLASTICO POR EXTRUSÃO - ESP. 3,0mm	M2	121,97	70,90	BDI 1	86,50	10.550,41
4.2.	SICRO	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO - ESP. 1,5mm	M2	47,58	35,41	BDI 1	43,20	2.055,46
4.3.	SICRO	5213362	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Unidade	13,00	37,74	BDI 1	46,04	598,52
4.4.	SICRO	5213361	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Unidade	35,00	35,53	BDI 1	43,35	1.517,25

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SICRO s/desoneração - Santa Catarina - Maio/2017

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Timbó / SC
Local
01 de dezembro de 2017
Data

Nome: FELIPE RAMOS DOS SANTOS
Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU 140337-7/SC
ART/RRT: 6261117-0