



Prefeitura de Timbó

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO OBJETO – TERMO DE REFERÊNCIA


MÉDIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT. COM BDI
1	Pavimentação Asfáltica com base de brita graduada, espessura compactada = 20cm, com meio fio, com as seguintes características:		
1.1	Despesas Iniciais (ART, Placas de Obra	M ²	R\$ 0,31
1.2	Regularização e compactação do sub leito	M ²	R\$ 1,09
1.3	Base de brita graduada, espessura compactada = 20cm	M ²	R\$ 23,36
1.4	Imprimação CM – 30	M ²	R\$ 3,14
1.5	Pintura de ligação RR – 2C	M ²	R\$ 1,51
1.6	Camada de revestimento com C.B.U.Q, faixa “C”, espessura compactada = 5cm	M ²	R\$ 30,35
1.7	Fornecimento e colocação de meio fio de concreto pré-moldado (10/12)x25x100cm	M ²	R\$ 7,68
1.8	Nivelamento das caixas coletoras e reassentamento de grelhas de ferro existente, incluindo fornecimento de materiais	M ²	R\$ 2,22
Total do Item 1 por m² R\$ 69,66			

Timbó - SC 16 de Julho de 2015

Secretaria de Obras
Roseli L. da Rocha
Engenheira Civil
CREA-VISTO SC 083454-4


Roseli L. da Rocha
Engenheira Civil
CREA/SC – 083454-4


Moacyr Cristofolini Junior
Engenheiro Civil
CREA/SC – 0720542-1