DIAGRAMA UNIFILAR

CD1-EXIST.



LEGENDA
RS - RALO SIFONADO
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
RG - REGISTRO DE GAVETA

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	N. EMPASSAGEM	FORMAÇÃO FN			P. INSTALAD.	CONDUTOR	DISJUNTOR	
	1Ø	1Ø	2Ø	3Ø	(W)	mm²	(A)	FASES
1	11	1	-	-	-	1500	2,5	15
2	-	1	1	-	-	1500	2,5	15
3	-	1	1	1	-	750	2,5	15
4	-	-	-	-	1	4500	4,0	25
5	-	-	2	-	-	1500	2,5	15
6	-	-	-	-	1	4500	4,0	25
7	-	-	1	-	-	1500	2,5	15
8	-	1	-	-	-	600	2,5	15
9	9	1	-	-	-	1440	2,5	15
10	9	2	-	-	-	600	2,5	15
11	-	-	-	-	1	4500	4,0	25
12	-	-	1	-	-	1500	2,5	15
13	-	-	1	-	-	1500	2,5	15
14	9	1	-	-	-	780	2,5	15
		TOTAL GERAL				19440		

SIMBOLOGIA

	LUMINÁRIA CLARABOIA EMBUTIDO C/ LÂMPADAS FLUORESCENTES
	ARANDELA
	INTERRUPTOR COM 1 (2) S TECLA SIMPLES
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELA
	TOMADA MEDIA 2 P + Tbr (10 ITEM)
	TOMADA BAIXA 2 P + Tbr (10 ITEM)
	TOMADA ALTA 2 P + Tbr (10 ITEM) C/ TAMPA DE CONDICIONADOS
	TOMADA ALTA 2 P + Tbr (10 ITEM) C/ PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO
	CONDUTOR FASE(PRETO, VERMELHO, BRANCO OU CINZA)
	CONDUTOR NEUTRO (AZUL CLARO)
	CONDUTOR RETORNO
	CONDUTOR TERRA (VERDE)
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	TOMADA P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (5 PLACAS E SAÍDA
	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO 30x30x40
	TUBULAÇÃO PISO PISO

OBSERVAÇÃO : Os fios de retorno serão de 2,5 mm²

Carimbos:

PREFEITURA DE TIMBÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SEPLAN

Obra:
RESTAURANTE JARDIM BOTÂNICO
Ampliação de Alvenaria - SANITÁRIOS

Endereço:
Rua Belo Horizonte
Bairro das Capitais - Timbó - SC

Projeto:
HIDRÁULICO - ELÉTRICO

Resp. Técnico Projeto:

Data:	Escala:	Área:	Prancha:
MAR./2018	1/75	Ampliação: 46,21 m² Reforma: 371,35 m²	**EHS.02**