



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 893770/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Timbó	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Tupiniquim			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01	MUNICÍPIO / UF Timbó/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01									388.973,25	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	388.973,25	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	11.927,98	
1.1.0.1.	Composição	GE001	Administração Local	mês	2,00	3.578,44	BDI 1	4.329,91	8.659,82	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10776	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	2,00	407,81	BDI 2	468,98	937,96	RA
1.1.0.3.	Cotação	CC001	Banheiro Químico - locação e manutenção	mês	2,00	550,00	BDI 1	665,50	1.331,00	RA
1.1.0.4.	SINAPI-I	2705	Energia elétrica até 2000 kw/h industrial, sem demanda	kw/h	500,00	0,68	BDI 2	0,78	390,00	RA
1.1.0.5.	SINAPI-I	14583	Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'água	m3	40,00	13,24	BDI 2	15,23	609,20	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					-	4.291,81	
1.2.0.1.	Composição	GE002	Mobilização de equipamento	und	1,00	2.034,45	BDI 1	2.461,68	2.461,68	RA
1.2.0.2.	Composição	GE003	Desmobilização de equipamento	und	1,00	1.512,50	BDI 1	1.830,13	1.830,13	RA
1.3.			PLACA DE OBRA E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA					-	1.338,80	
1.3.0.1.	Composição	GE004	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	2,88	384,18	BDI 1	464,86	1.338,80	RA
1.4.			TERRAPLENAGEM					-	37.781,90	
1.4.1.			Preparo do Terreno					-	895,59	
1.4.1.1.	SICRO-C	5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	540,00	0,38	BDI 1	0,46	248,40	RA
1.4.1.2.	SINAPI-C	72898	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	81,00	3,49	BDI 1	4,22	341,82	RA
1.4.1.3.	SINAPI-C	97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_01/2018	m3xkm	210,60	1,20	BDI 1	1,45	305,37	RA
1.4.2.			Movimentação de Solo					-	36.886,31	
1.4.2.1.	SINAPI-C	83338	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3	m3	1.538,99	2,22	BDI 1	2,69	4.139,88	RA
1.4.2.2.	SINAPI-I	6077	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	m3	733,50	16,66	BDI 2	19,16	14.053,86	RA
1.4.2.3.	SICRO-C	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	733,50	3,22	BDI 1	3,90	2.860,65	RA
1.4.2.4.	SICRO-C	5915407	Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre	t	3.663,31	1,46	BDI 1	1,77	6.484,06	RA
1.4.2.5.	SICRO-C	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	18.329,13	0,42	BDI 1	0,51	9.347,86	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	213.446,62	
1.5.1.			Regularização e camada granular					-	110.112,21	
1.5.1.1.	SICRO-C	4011209	Regularização do subleito	m2	1.998,00	0,77	BDI 1	0,93	1.858,14	RA
1.5.1.2.	SICRO-C	4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	m3	488,25	86,53	BDI 1	104,70	51.119,78	RA
1.5.1.3.	SICRO-C	4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m3	282,15	106,64	BDI 1	129,03	36.405,81	RA
1.5.1.4.	SICRO-C	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	37.859,26	0,42	BDI 1	0,51	19.308,22	RA
1.5.1.5.	Composição	GE008	Controle Tecnológico - Ensaios de Base Estabilizada Granulometricamente	und	1,00	1.173,77	BDI 1	1.420,26	1.420,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 893770/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Timbó	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Tupiniquim			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01	MUNICÍPIO / UF Timbó/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01									388.973,25	
1.5.2.			Revestimento em CBUQ					-	103.334,41	
1.5.2.1.	SICRO-C	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	1.800,00	0,25	BDI 1	0,30	540,00	RA
1.5.2.2.	SICRO-C	4011353	Pintura de ligação	m2	3.600,00	0,20	BDI 1	0,24	864,00	RA
1.5.2.3.	SICRO-C	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	259,20	113,93	BDI 1	137,86	35.733,31	RA
1.5.2.4.	ANP-I	ANP01	Aquisição de emulsão asfáltica EAI	t	2,34	2.229,58	BDI 2	2.564,02	5.999,81	RA
1.5.2.5.	ANP-I	ANP02	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	t	1,62	2.007,88	BDI 2	2.309,06	3.740,68	RA
1.5.2.6.	ANP-I	ANP04	Aquisição de ligante asfáltico CAP 50/70	t	14,67	2.681,66	BDI 2	3.083,91	45.240,96	RA
1.5.2.7.	SICRO-C	5914613	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	6.480,00	0,92	BDI 1	1,11	7.192,80	RA
1.5.2.8.	SINAPI-C	93176	Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km. af_02/2016	txkm	4.005,45	0,49	BDI 2	0,56	2.243,05	RA
1.5.2.9.	Composição	GE009	Controle Tecnológico - Ensaios de Ligantes Asfálticos e Concreto Asfáltico	und	1,00	1.470,91	BDI 1	1.779,80	1.779,80	RA
1.6.			URBANÍSTICO					-	108.305,26	
1.6.1.			Passeios - Acessibilidade					-	88.121,96	
1.6.1.1.	SINAPI-C	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	710,00	36,15	BDI 1	43,74	31.055,40	RA
1.6.1.2.	SICRO-C	4805754	Compactação manual	m3	318,72	7,09	BDI 1	8,58	2.734,62	RA
1.6.1.3.	SICRO-C	2003850	Lastro de brita comercial	m3	35,25	74,89	BDI 1	90,62	3.194,36	RA
1.6.1.4.	Composição	GE005	Fornec. e assent. de piso podo tátil de concreto fck ≥ 35 MPa, cor vermelha, e=6 cm, inclusive areia p/ assentamento, e= 6 cm	m2	140,00	74,20	BDI 1	89,78	12.569,20	RA
1.6.1.5.	SINAPI-C	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m2	565,00	55,46	BDI 1	67,11	37.917,15	RA
1.6.1.6.	SICRO-C	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.276,93	0,42	BDI 1	0,51	651,23	RA
1.6.2.			Revestimento Vegetal para taludes					-	3.154,25	
1.6.2.1.	SICRO-C	4413905	Hidrossemeadura	m2	1.017,50	2,56	BDI 1	3,10	3.154,25	RA
1.6.3.			Dispositivos de escoamento superficial - fornecimento de material e execução					-	17.029,05	
1.6.3.1.	SICRO-C	2003329	Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - areia e brita comerciais	m	152,00	76,49	BDI 1	92,55	14.067,60	RA
1.6.3.2.	SICRO-C	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	6,00	151,11	BDI 1	182,84	1.097,04	RA
1.6.3.3.	Composição	GE006	Caixa de Ligação para sarjeta	und	3,00	513,61	BDI 1	621,47	1.864,41	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 893770/2019	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Timbó	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua Tupiniquim			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01	MUNICÍPIO / UF Timbó/SC	BDI 1 21,00%	BDI 2 15,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01									388.973,25	
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	11.880,88	
1.7.1.			Sinalização Horizontal					-	6.691,42	
1.7.1.1.	SINAPI-C	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	154,80	13,41	BDI 1	16,23	2.512,40	RA
1.7.1.2.	SICRO-C	5213404	Pintura de setas e zebraos - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm	m2	5,00	30,71	BDI 1	37,16	185,80	RA
1.7.1.3.	SICRO-C	5213361	Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação	und	56,00	37,60	BDI 1	45,50	2.548,00	RA
1.7.1.4.	SICRO-C	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	und	31,00	38,53	BDI 1	46,62	1.445,22	RA
1.7.2.			Sinalização Vertical					-	1.278,84	
1.7.2.1.	Composição	GE007	Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa	und	3,00	140,97	BDI 1	170,57	511,71	RA
1.7.2.2.	SICRO-C	5213572	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III	m2	1,84	344,56	BDI 1	416,92	767,13	RA
1.7.3.			Sinalização de Obra					-	3.910,62	
1.7.3.1.	SICRO-C	5213416	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I	m2	6,00	256,05	BDI 1	309,82	1.858,92	RA
1.7.3.2.	SINAPI-C	97053	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. af. 11/2017	m	50,00	23,70	BDI 1	28,68	1.434,00	RA
1.7.3.3.	SICRO-C	5213840	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 3 vezes	m2	30,00	17,02	BDI 1	20,59	617,70	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Timbó/SC

Local

quinta-feira, 1 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Engª Ivete Maria Maurisenz Andreazza

CREA/CAU: 049344-1/SC

ART/RRT: 6307519-8