

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Tendo em vista a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº's: 1263/2023 e 1265/2023 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Tomada de Preços nº 01/2023, o participante:

Vencedor (Valores expressos em R\$)					
9555838 - REAL VISAQ CONSTRUCAO CIVIL LTDA					
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
1	1	SERVIÇO	82.228,50	82.228,50	LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO TANQUE DE AÇO (PARTE EXTERNA) E DAS BENFEITORIAS DE OPERAÇÃO. - Realizar reparos estruturais, consertos de soldas e reforços sempre que necessários para garantir a estanqueidade, operação e segurança do reservatório. Realizar a reforma das benfeitorias do entorno dos reservatórios no padrão original. - Para a aplicação da pintura deve-se remover da superfície todo o resíduo de poeira, graxa, óleo, oxidação, respingo de solda, etc. A remoção pode ser feita através de jateamento ou limpeza mecânica. Os óleos e graxas devem ser removidos de acordo com a norma SSPC-SP1 - Limpeza com solvente. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação. Pintura externa do reservatório com aplicação de fundo em Primer poliuretano bicomponente de secagem rápida e pintura com tinta poliuretano alifático (P.U) primeira linha de alta resistência a sol e chuva na cor azul del rey ou azul royal. (Cor a ser aprovada pelo Samae). Pintura das paredes de concreto com aplicação de fundo preparador e acabamento com mínimo de 2 de mão

					em tinta acrílica primeira linha nas cores padrões existentes e conforme aprovação do Samae. - Tratamento dos pontos de corrosão com remoção total da ferrugem/oxidação com preparação manual ou mecanicamente até obter, no mínimo, o grau St3 (ISO 8501- 1:2007) ou SSPC-SP3. Áreas que não podem ser preparadas adequadamente devem preparadas com aplicação de jato abrasivo ao metal quase branco no padrão SA 2.1/2, com base na norma SIS 05.5900.1967. Se ocorrer oxidação entre o jateamento e a aplicação, a superfície deve ser jateada novamente ao padrão especificado. Recomenda-se um perfil de rugosidade entre 40 a 60 micrômetros. A superfície a ser revestida deve estar limpa, seca e isenta de qualquer contaminação. Aplicação de fundo em Primer poliuretano bicomponente de secagem rápida e pintura com tinta poliuretano alifático (P.U) de alta resistência a sol e chuva nas cores existentes das tubulações, registros, ventosas, proteções e escadas externas dos reservatórios. (Cor a ser aprovada pelo Samae). - Pintura artística do logo do Samae, escrita "SAMAÉ TIMBÓ", identificação do reservatório e capacidade de armazenamento. 3,5m x 2,5m. Antes da execução, apresentar projeto da pintura a ser aprovado pelo Samae.
Total: REAL VISAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - R\$ 82.228,50					

Timbó/SC, 20 de março de 2023

WALDIR GIRARDI

Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto -SAMAÉ