

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2023

Tendo em vista a decisão proferida pela Equipe de Pregão, designada através da Portaria nº 1268/2023 e suas alterações,

Homologo:

Nesta data a referida decisão é constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Pregão Eletrônico nº. 07/2023, o participante:

Vencedor (Valores expressos em R\$)					
10008322 - FORNECA BRASIL RELOGIOS LTDA					
Item	Qtd.	Und.	Preço Unit.	Preço Total	Produto
1	2	UNIDADE	75.350,00	150.700,00	TOTENS PARA USO EXTERNO COM PAINÉIS DE LED PARA PROPAGANDAS - PAINÉIS DE LED P4.0 OUTDOOR - TAMANHO 1060MM(L) X 250MM(P) X 2470MM(A). ESPECIFICAÇÕES DA PARTE ELETRÔNICA: PAINEL DIGITAL FULL COLOR OUTDOOR; DUPLA FACE; MÓDULOS: 320X160MM; TAMANHO DE TELA: 960MM (L) X 1920MM (A) PAINEL DE IMAGEM. PIXEL POR M ² : 62.500; ESPECIFICAÇÃO: P4.0 OUTDOOR; TIPO DO LED: 3/1 SMD; TENÇÃO DO MÓDULOS: 5V; ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 140 GRAUS / VERTICAL 130 GRAUS; BRILHO: (CD/M ²) 800 NITS; CORES: 68 BILHÕES; VIDA ÚTIL LED: 100.000 HORAS; PESO DE CADA GABINETE M ² : 29KG; CENTRAL DE IMAGENS E VÍDEOS: TB3 NOVA STAR; HOSPEDAGEM: SERVIDOR ALGAR; CERTIFICAÇÃO: IP 65 - RESISTÊNCIA A ÁGUA; PLACAS DE LED COM PROTEÇÃO CONTRA MARESIAS; GABINETES ALUMÍNIO MAGNÉSIO; CONTROLE DE BRILHO (LUMINOSIDADE) CONTROLE DE BRILHO VIA PROGRAMAÇÃO COM TAXA DE BRILHO POR HORA. DEMAIS INFORMAÇÕES: CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 464W M ² ;

				<p>CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA 295W M²; CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA TOTAL DO PROJETO MÉDIA 5.600W E CONSUMO MÁXIMA 7.600W; UTILIZAÇÃO 2 DISJUNTOR DE 20A; 16 FONTES 70A-350W - 5V; 08 COOLERS VENTILAÇÃO; FORMATOS DE VÍDEOS COMPATÍVEIS: MP4, AVI, MPG, MKV, RMVB, WMV, RM MTS, SWF, FLV, 3GP E M4V. FORMATOS DE IMAGENS COMPATÍVEIS: JPG, JPEG, PNG, PNP, GIF, TIFF E ICO. FUNÇÕES: APRESENTAÇÃO DE HORA / TEMPERATURA /IMAGENS FIXAS E VÍDEOS OBS: PROGRAMAÇÃO PARA OS PAINÉIS LIGAREM E DESLIGAREM AUTOMATICAMENTE; CONTROLE TOTAL DE EDIÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CADA MENSAGEM (DATA, HORA E TEMPO QUE SERÃO EXIBIDAS AS PROPAGANDAS); PROGRAMAÇÃO DO CONTEÚDO VIA WIFI / 3G / 4G OU PENDRIVE OU APLICATIVO DE SMARTPHONE - PARA ALTERAR O CONTEÚDO DE QUALQUER LUGAR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA: TAMANHO FINAL DO TOTEM: 1060MM (L) X 250MM (P) X 2470MM (A). TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA PARA SUPORTE E FIXAÇÃO DA TELA E DO ACABAMENTO, COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO. ESTRUTURA: FABRICADO EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO*; VISOR FRONTAL DO LED EM ACRÍLICO 10MM PARA PROTEÇÃO DO LED; REVESTIMENTO EM ACM COR GRAFITE; DOBRAS DE 90 GRAUS NOS CANTOS PARA MELHOR ACABAMENTO; ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO; CHAPA BASE 10MM ESPESSURA; PINTURA COM TINTA ACABAMENTO PRETO ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS; MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS COM MUNK; MEDIDAS ESTRUTURA: ALTURA 2470MM X LARGURA 1060MM X PROFUNDIDADE 250MM; FUNDAÇÕES: A EMPRESA FICA RESPONSÁVEL POR FAZER A FERRAGEM GABARITO DE FUNDAÇÃO DA SAPATA E A PREFEITURA FARÁ A ESCAVAÇÃO E A CONCRETAGEM DO MESMO.</p>
--	--	--	--	---

				<p>REVESTIMENTO: REVESTIMENTO DA ESTRUTURA EM ACM GRAFITE E PLACA DE ACRÍLICO 10MM PARA A TELA, VISANDO UMA ÓTIMA ESTÉTICA E TAMBÉM A IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.</p> <p>ELÉTRICA: O PAINEL DEVE VIR ACOMPANHADO DE TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA ATÉ A BASE, DOIS DISJUNTORES DE 20A, ATERRAMENTO E A CONEXÃO COM A INTERNET ATÉ A BASE.</p> <p>GARANTIA: 12 MESES APÓS A INSTALAÇÃO, A GARANTIA COBRE TANTO A ESTRUTURA QUANTO OS PAINÉIS DE LED.</p> <p>OBS.: ITENS QUE DEVEM ESTAR INCLUSOS: SUPORTE TÉCNICO REMOTO GABINETES DE ALUMÍNIO PROTEÇÃO CONTRA MARESIAS GABINETES CONTROLADORA TB 3 GARANTIA 1 ANO FRETE INCLUSO ATÉ CIDADE DE TIMBÓ -SC INSTALAÇÃO NO LOCAL TREINAMENTO TÉCNICO</p>
Total: FORNECA BRASIL RELOGIOS LTDA - R\$ 150.700,00				

Timbó/SC, 30 de maio de 2023

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo