

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS****PARECER TÉCNICO DE PROPOSTA**

Parecer técnico, emitido em nome da Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviço, em atendimento ao despacho da Comissão Permanente de Licitações do Município de Timbó, acerca da proposta da empresa vencedora do processo licitatório de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 45/2026/PMT cujo objeto versa acerca da CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

A proposta da empresa vencedora CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES, CPNJ 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70, apresentada foi submetida a conferência dos valores de acordo com a legislação vigente, sendo analisados os valores unitários (item a item) e os valores globais, sendo considerados estes últimos para efeitos de exequibilidade, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União.

Conforme análise foi dado desconto global de 20,00%, estando abaixo do percentual limite de exequibilidade de 25%, e acima do valor de 15% limite em que seria dispensada a garantia adicional, prevista no contrato.

O valor da proposta é de R\$ 3.085.015,35, após aplicar os arredondamentos de 2 casas decimais o valor final da proposta, chegou-se no valor de R\$ 3.085.015,35.

A proposta apresentada pela empresa supracitada está em conformidade com o objeto licitado.

É este o parecer.

Timbó, quinta-feira, 12 de março de 2026



JONATHAN DE SOUZA NUNES
ENGENHEIRO CIVIL



THAENNE HELLEN BEBER
ENGENHEIRA CIVIL



DAYSI CLARISSA LONGEN
ARQUITETA



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
1.1.1	COMPOSIÇÃO	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 132.178,56	1	R\$ 158.614,27	R\$ 158.614,27	R\$ 105.742,85	R\$ 126.891,42	R\$ 126.891,42	-R\$ 31.722,85	20,00%
1.2.1	SINAPI-C	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,00	R\$ 469,32	1	R\$ 563,18	R\$ 3.379,08	R\$ 375,46	R\$ 450,55	R\$ 2.703,30	-R\$ 675,78	20,00%
1.2.2	SINAPI-C	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	90,20	R\$ 93,23	1	R\$ 111,87	R\$ 10.090,67	R\$ 74,58	R\$ 89,49	R\$ 8.071,99	-R\$ 2.018,68	20,01%
1.2.3	FNDE	3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UND	1,00	R\$ 3.088,30	1	R\$ 3.705,96	R\$ 3.705,96	R\$ 2.470,64	R\$ 2.964,76	R\$ 2.964,76	-R\$ 741,20	20,00%
1.2.4	SINAPI-C	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	R\$ 2.208,10	1	R\$ 2.649,72	R\$ 2.649,72	R\$ 1.766,48	R\$ 2.119,77	R\$ 2.119,77	-R\$ 529,95	20,00%
1.2.5	SINAPI-C	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	220,00	R\$ 96,27	1	R\$ 115,52	R\$ 25.414,40	R\$ 77,02	R\$ 92,42	R\$ 20.332,40	-R\$ 5.082,00	20,00%
1.3.1	FNDE	230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	8,00	R\$ 956,47	2	R\$ 1.023,42	R\$ 8.187,36	R\$ 765,18	R\$ 818,74	R\$ 6.549,92	-R\$ 1.637,44	20,00%
1.3.2	FNDE	231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	8,00	R\$ 1.164,29	2	R\$ 1.245,79	R\$ 9.966,32	R\$ 931,43	R\$ 996,63	R\$ 7.973,04	-R\$ 1.993,28	20,00%
1.3.3	FNDE	232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	8,00	R\$ 1.401,79	2	R\$ 1.499,91	R\$ 11.999,28	R\$ 1.121,43	R\$ 1.199,93	R\$ 9.599,44	-R\$ 2.399,84	20,00%
1.4.1	COMPOSIÇÃO	2	MOBILIZAÇÃO ou DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.565,15	1	R\$ 3.078,18	R\$ 3.078,18	R\$ 2.052,12	R\$ 2.462,54	R\$ 2.462,54	-R\$ 615,64	20,00%
2.1.1	SINAPI-C	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1750,00	R\$ 0,75	1	R\$ 0,90	R\$ 1.575,00	R\$ 0,60	R\$ 0,72	R\$ 1.260,00	-R\$ 315,00	20,00%
2.1.2	SINAPI-C	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	350,00	R\$ 81,23	1	R\$ 97,47	R\$ 34.114,50	R\$ 64,98	R\$ 77,97	R\$ 27.289,50	-R\$ 6.825,00	20,01%
2.1.3	SINAPI-C	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	99,97	R\$ 45,86	1	R\$ 55,03	R\$ 5.501,20	R\$ 36,69	R\$ 44,02	R\$ 4.400,56	-R\$ 1.100,64	20,01%
2.1.4	SINAPI-C	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	M3	167,93	R\$ 63,65	1	R\$ 76,38	R\$ 12.826,49	R\$ 50,92	R\$ 61,10	R\$ 10.260,52	-R\$ 2.565,97	20,01%
2.1.5	SINAPI-C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020		828,96	R\$ 7,88	1	R\$ 9,45	R\$ 7.833,67	R\$ 6,30	R\$ 7,56	R\$ 6.266,93	-R\$ 1.566,74	20,00%
2.1.6	SINAPI-C	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		465,54	R\$ 33,49	1	R\$ 40,18	R\$ 18.705,39	R\$ 26,79	R\$ 32,14	R\$ 14.962,45	-R\$ 3.742,94	20,01%
2.1.7	SINAPI-C	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023		153,90	R\$ 87,32	1	R\$ 104,78	R\$ 16.125,64	R\$ 69,86	R\$ 83,83	R\$ 12.901,43	-R\$ 3.224,21	19,99%
3.1.1	SINAPI-C	100651	ESTACA HELICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	658,00	R\$ 158,75	2	R\$ 169,86	R\$ 111.767,88	R\$ 127,00	R\$ 135,89	R\$ 89.415,62	-R\$ 22.352,26	20,00%
3.1.2	SINAPI-C	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	33,00	R\$ 134,70	2	R\$ 144,12	R\$ 4.755,96	R\$ 107,76	R\$ 115,30	R\$ 3.804,90	-R\$ 951,06	20,00%
3.1.3	SINAPI-C	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	105,00	R\$ 21,11	1	R\$ 25,33	R\$ 2.659,65	R\$ 16,89	R\$ 20,26	R\$ 2.127,30	-R\$ 532,35	20,02%
3.2.1	SINAPI-C	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	58,59	R\$ 48,57	1	R\$ 58,28	R\$ 3.414,62	R\$ 38,86	R\$ 46,63	R\$ 2.732,05	-R\$ 682,57	19,99%
3.2.2	SINAPI-C	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	111,60	R\$ 90,04	1	R\$ 108,04	R\$ 12.057,25	R\$ 72,03	R\$ 86,43	R\$ 9.645,58	-R\$ 2.411,67	20,00%
3.2.3	SINAPI-C	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	426,10	R\$ 19,72	1	R\$ 23,66	R\$ 10.081,52	R\$ 15,78	R\$ 18,93	R\$ 8.066,07	-R\$ 2.015,45	19,99%
3.2.4	SINAPI-C	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	189,10	R\$ 17,33		R\$ 18,54	R\$ 3.505,91	R\$ 13,86	R\$ 14,83	R\$ 2.804,35	-R\$ 701,56	20,01%
3.2.5	SINAPI-C	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	192,50	R\$ 14,92	1	R\$ 17,90	R\$ 3.445,75	R\$ 11,94	R\$ 14,32	R\$ 2.756,60	-R\$ 689,15	20,00%
3.2.6	SINAPI-C	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,60	R\$ 22,53	1	R\$ 27,03	R\$ 421,66	R\$ 18,02	R\$ 21,62	R\$ 337,27	-R\$ 84,39	20,01%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO

PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
3.2.7	SINAPI-C	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	20,72	R\$ 825,64	1	R\$ 990,76	R\$ 20.528,54	R\$ 660,51	R\$ 792,61	R\$ 16.422,87	-R\$ 4.105,67	20,00%
4.1.1	SINAPI-C	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	84,56	R\$ 48,57	1	R\$ 58,28	R\$ 4.928,15	R\$ 38,86	R\$ 46,63	R\$ 3.943,03	-R\$ 985,12	19,99%
4.1.2	SINAPI-C	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	384,72	R\$ 77,25	1	R\$ 92,70	R\$ 35.663,54	R\$ 61,80	R\$ 74,16	R\$ 28.530,83	-R\$ 7.132,71	20,00%
4.1.3	SINAPI-C	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	129,70	R\$ 15,11	1	R\$ 18,13	R\$ 2.351,46	R\$ 12,09	R\$ 14,50	R\$ 1.880,65	-R\$ 470,81	20,02%
4.1.4	SINAPI-C	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	187,30	R\$ 13,30	1	R\$ 15,96	R\$ 2.989,30	R\$ 10,64	R\$ 12,76	R\$ 2.389,94	-R\$ 599,36	20,05%
4.1.5	SINAPI-C	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	574,90	R\$ 11,22	1	R\$ 13,46	R\$ 7.738,15	R\$ 8,98	R\$ 10,77	R\$ 6.191,67	-R\$ 1.546,48	19,99%
4.1.6	SINAPI-C	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	215,00	R\$ 18,52	1	R\$ 22,22	R\$ 4.777,30	R\$ 14,82	R\$ 17,78	R\$ 3.822,70	-R\$ 954,60	19,98%
4.1.7	SINAPI-C	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,10	R\$ 10,40	1	R\$ 12,48	R\$ 350,68	R\$ 8,32	R\$ 9,98	R\$ 280,43	-R\$ 70,25	20,03%
4.1.8	SINAPI-C	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	33,82	R\$ 825,64	1	R\$ 990,76	R\$ 33.507,50	R\$ 660,51	R\$ 792,61	R\$ 26.806,07	-R\$ 6.701,43	20,00%
4.2.1	SINAPI-C	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	307,37	R\$ 74,09	1	R\$ 88,90	R\$ 27.325,19	R\$ 59,27	R\$ 71,12	R\$ 21.860,15	-R\$ 5.465,04	20,00%
4.2.2	SINAPI-C	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	918,20	R\$ 11,18	1	R\$ 13,41	R\$ 12.313,05	R\$ 8,94	R\$ 10,72	R\$ 9.843,10	-R\$ 2.469,95	20,06%
4.2.3	SINAPI-C	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	433,90	R\$ 9,30	1	R\$ 11,16	R\$ 4.842,31	R\$ 7,44	R\$ 8,92	R\$ 3.870,38	-R\$ 971,93	20,07%
4.2.4	SINAPI-C	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	470,40	R\$ 15,22	1	R\$ 18,26	R\$ 8.589,49	R\$ 12,18	R\$ 14,61	R\$ 6.872,54	-R\$ 1.716,95	19,99%
4.2.5	SINAPI-C	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	19,05	R\$ 747,74	1	R\$ 897,28	R\$ 17.093,18	R\$ 598,19	R\$ 717,82	R\$ 13.674,47	-R\$ 3.418,71	20,00%
4.3.1	SINAPI-C	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	441,39	R\$ 85,47	1	R\$ 102,56	R\$ 45.268,95	R\$ 68,38	R\$ 82,05	R\$ 36.216,04	-R\$ 9.052,91	20,00%
4.3.2	SINAPI-C	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	290,20	R\$ 12,71	1	R\$ 15,25	R\$ 4.425,55	R\$ 10,17	R\$ 12,20	R\$ 3.540,44	-R\$ 885,11	20,00%
4.3.3	SINAPI-C	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	404,70	R\$ 11,18	1	R\$ 13,41	R\$ 5.427,02	R\$ 8,94	R\$ 10,72	R\$ 4.338,38	-R\$ 1.088,64	20,06%
4.3.4	SINAPI-C	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	851,80	R\$ 9,30	1	R\$ 11,16	R\$ 9.506,08	R\$ 7,44	R\$ 8,92	R\$ 7.598,05	-R\$ 1.908,03	20,07%
4.3.5	SINAPI-C	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,80	R\$ 8,92	1	R\$ 10,70	R\$ 308,16	R\$ 7,14	R\$ 8,56	R\$ 246,52	-R\$ 61,64	20,00%
4.3.6	SINAPI-C	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,90	R\$ 15,22	1	R\$ 18,26	R\$ 7.229,13	R\$ 12,18	R\$ 14,61	R\$ 5.784,09	-R\$ 1.445,04	19,99%
4.3.7	SINAPI-C	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	32,02	R\$ 749,55	1	R\$ 899,46	R\$ 28.800,70	R\$ 599,64	R\$ 719,56	R\$ 23.040,31	-R\$ 5.760,39	20,00%
4.4.1	SINAPI-C	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	12,86	R\$ 4,08	1	R\$ 4,89	R\$ 62,88	R\$ 3,26	R\$ 3,91	R\$ 50,28	-R\$ 12,60	20,04%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
4.4.2	SINAPI-C	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,29	R\$ 206,72	1	R\$ 248,06	R\$ 319,99	R\$ 165,38	R\$ 198,45	R\$ 256,00	-R\$ 63,99	20,00%
4.4.3	SINAPI-C	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	12,86	R\$ 2,90	1	R\$ 3,48	R\$ 44,75	R\$ 2,32	R\$ 2,78	R\$ 35,75	-R\$ 9,00	20,11%
4.4.4	SINAPI-C	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	5,60	R\$ 195,43	1	R\$ 234,51	R\$ 1.313,25	R\$ 156,34	R\$ 187,60	R\$ 1.050,56	-R\$ 262,69	20,00%
4.4.5	SINAPI-C	97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	KG	15,87	R\$ 14,00	1	R\$ 16,80	R\$ 266,61	R\$ 11,20	R\$ 13,44	R\$ 213,29	-R\$ 53,32	20,00%
4.4.6	SINAPI-C	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	1,72	R\$ 715,32	1	R\$ 858,38	R\$ 1.476,41	R\$ 572,26	R\$ 686,71	R\$ 1.181,14	-R\$ 295,27	20,00%
4.4.7	SINAPI-C	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	5,15	R\$ 33,76	1	R\$ 40,51	R\$ 208,62	R\$ 27,01	R\$ 32,41	R\$ 166,91	-R\$ 41,71	19,99%
4.5.1	SINAPI-C	92538	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,11	R\$ 45,90	1	R\$ 55,08	R\$ 887,33	R\$ 36,72	R\$ 44,06	R\$ 709,80	-R\$ 177,53	20,01%
4.5.2	SINAPI-C	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,83	R\$ 13,20	1	R\$ 15,84	R\$ 13,14	R\$ 10,56	R\$ 12,67	R\$ 10,51	-R\$ 2,63	20,02%
4.5.3	SINAPI-C	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,40	R\$ 12,09	1	R\$ 14,50	R\$ 179,80	R\$ 9,67	R\$ 11,60	R\$ 143,84	-R\$ 35,96	20,00%
4.5.4	SINAPI-C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,59	R\$ 14,48	1	R\$ 17,37	R\$ 427,12	R\$ 11,58	R\$ 13,89	R\$ 341,55	-R\$ 85,57	20,03%
4.5.5	SINAPI-C	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,46	R\$ 749,55	1	R\$ 899,46	R\$ 1.313,21	R\$ 599,64	R\$ 719,56	R\$ 1.050,55	-R\$ 262,66	20,00%
4.6.1	FNDE	607	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	12515,50	R\$ 15,27	1	R\$ 18,32	R\$ 229.283,96	R\$ 12,22	R\$ 14,66	R\$ 183.477,23	-R\$ 45.806,73	19,98%
4.6.2	SINAPI-C	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	826,84	R\$ 13,35	1	R\$ 16,02	R\$ 13.245,97	R\$ 10,68	R\$ 12,81	R\$ 10.591,82	-R\$ 2.654,15	20,04%
4.6.3	SINAPI-C	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	240,06	R\$ 12,45	1	R\$ 14,94	R\$ 3.586,49	R\$ 9,96	R\$ 11,95	R\$ 2.868,71	-R\$ 717,78	20,01%
4.6.4	SINAPI-C	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	240,06	R\$ 12,26	1	R\$ 14,71	R\$ 3.531,28	R\$ 9,81	R\$ 11,77	R\$ 2.825,50	-R\$ 705,78	19,99%
5.1.1	SINAPI-C	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	R\$ 270,98	1	R\$ 325,17	R\$ 1.560,81	R\$ 216,78	R\$ 260,13	R\$ 1.248,62	-R\$ 312,19	20,00%
5.2.1	SINAPI-C	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	632,97	R\$ 84,95	1	R\$ 101,94	R\$ 64.524,96	R\$ 67,96	R\$ 81,55	R\$ 51.618,70	-R\$ 12.906,26	20,00%
5.2.2	SINAPI-C	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	538,37	R\$ 62,73	1	R\$ 75,27	R\$ 40.523,10	R\$ 50,18	R\$ 60,21	R\$ 32.415,25	-R\$ 8.107,85	20,01%
5.2.3	SINAPI-C	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,62	R\$ 115,72	1	R\$ 138,86	R\$ 1.613,55	R\$ 92,58	R\$ 111,09	R\$ 1.290,86	-R\$ 322,69	20,00%
5.2.4	SINAPI-C	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	9,56	R\$ 166,77	1	R\$ 200,12	R\$ 1.913,14	R\$ 133,42	R\$ 160,10	R\$ 1.530,55	-R\$ 382,59	20,00%
5.2.5	SINAPI-C	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	386,56	R\$ 14,36	1	R\$ 17,23	R\$ 6.660,42	R\$ 11,49	R\$ 13,78	R\$ 5.326,79	-R\$ 1.333,63	20,02%
5.3.1	SINAPI-C	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	36,18	R\$ 74,60	1	R\$ 89,52	R\$ 3.238,83	R\$ 59,68	R\$ 71,61	R\$ 2.590,84	-R\$ 647,99	20,01%
5.3.2	SINAPI-C	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1,00	R\$ 89,92	1	R\$ 107,90	R\$ 107,90	R\$ 71,94	R\$ 86,32	R\$ 86,32	-R\$ 21,58	20,00%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
5.3.3	SINAPI-C	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	48,50	R\$ 58,25	1	R\$ 69,90	R\$ 3.390,15	R\$ 46,60	R\$ 55,92	R\$ 2.712,12	-R\$ 678,03	20,00%
5.3.4	SINAPI-C	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	35,25	R\$ 67,59	1	R\$ 81,10	R\$ 2.858,77	R\$ 54,07	R\$ 64,88	R\$ 2.287,02	-R\$ 571,75	20,00%
5.4.1	SINAPI-C	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	8,83	R\$ 1.031,29	1	R\$ 1.237,54	R\$ 10.927,47	R\$ 825,03	R\$ 990,03	R\$ 8.741,96	-R\$ 2.185,51	20,00%
5.4.2	SINAPI-C	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	5,22	R\$ 446,19	1	R\$ 535,42	R\$ 2.794,89	R\$ 356,95	R\$ 428,34	R\$ 2.235,93	-R\$ 558,96	20,00%
6.1.1	FNDE	243	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 1.328,70	1	R\$ 1.594,44	R\$ 14.349,96	R\$ 1.062,96	R\$ 1.275,55	R\$ 11.479,95	-R\$ 2.870,01	20,00%
6.1.2	FNDE	247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 2.037,12	1	R\$ 2.444,54	R\$ 7.333,62	R\$ 1.629,70	R\$ 1.955,64	R\$ 5.866,92	-R\$ 1.466,70	20,00%
6.1.3	FNDE	246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$ 1.328,70	1	R\$ 1.594,44	R\$ 4.783,32	R\$ 1.062,96	R\$ 1.275,55	R\$ 3.826,65	-R\$ 956,67	20,00%
6.1.4	FNDE	248	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	R\$ 2.037,12	1	R\$ 2.444,54	R\$ 12.222,70	R\$ 1.629,70	R\$ 1.955,64	R\$ 9.778,20	-R\$ 2.444,50	20,00%
6.1.5	FNDE	249	PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=3,5cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60x105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	UND	8,00	R\$ 294,23	1	R\$ 353,07	R\$ 2.824,56	R\$ 235,38	R\$ 282,45	R\$ 2.259,60	-R\$ 564,96	20,00%
6.1.6	FNDE	250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	1,09	R\$ 191,11	1	R\$ 229,33	R\$ 249,96	R\$ 152,89	R\$ 183,46	R\$ 199,97	-R\$ 49,99	20,00%
6.2.1	SINAPI-C	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	8,00	R\$ 87,60	1	R\$ 105,12	R\$ 840,96	R\$ 70,08	R\$ 84,09	R\$ 672,72	-R\$ 168,24	20,01%
6.2.2	SINAPI-C	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 343,95	1	R\$ 412,74	R\$ 1.238,22	R\$ 275,16	R\$ 330,19	R\$ 990,57	-R\$ 247,65	20,00%
6.2.3	FNDE	4	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M2	10,88	R\$ 194,21	1	R\$ 233,05	R\$ 2.535,58	R\$ 155,37	R\$ 186,44	R\$ 2.028,46	-R\$ 507,12	20,00%
6.2.4	SINAPI-C	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	121,60	R\$ 20,50	1	R\$ 24,60	R\$ 2.991,36	R\$ 16,40	R\$ 19,68	R\$ 2.393,08	-R\$ 598,28	20,00%
6.3.1	FNDE	251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UND	1,00	R\$ 1.412,70	1	R\$ 1.695,24	R\$ 1.695,24	R\$ 1.130,16	R\$ 1.356,19	R\$ 1.356,19	-R\$ 339,05	20,00%
6.3.2	FNDE	252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	R\$ 1.010,52	1	R\$ 1.212,62	R\$ 4.074,40	R\$ 808,42	R\$ 970,10	R\$ 3.259,53	-R\$ 814,87	20,00%
6.3.3	FNDE	253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36	R\$ 1.010,52	1	R\$ 1.212,62	R\$ 4.074,40	R\$ 808,42	R\$ 970,10	R\$ 3.259,53	-R\$ 814,87	20,00%
6.3.4	FNDE	254	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48	R\$ 642,82	1	R\$ 771,38	R\$ 64.394,80	R\$ 514,26	R\$ 617,11	R\$ 51.516,34	-R\$ 12.878,46	20,00%
6.3.5	FNDE	582	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA5 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,61	R\$ 1.010,52	1	R\$ 1.212,62	R\$ 6.802,79	R\$ 808,42	R\$ 970,10	R\$ 5.442,26	-R\$ 1.360,53	20,00%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
6.4.1	FNDE	258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 820,78	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 656,62	-R\$ 164,16	20,00%
6.4.2	FNDE	583	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 2.005,32	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 1.604,26	-R\$ 401,06	20,00%
6.4.3	FNDE	584	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,73	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 2.546,29	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 2.037,04	-R\$ 509,25	20,00%
6.4.4	FNDE	585	JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,56	R\$ 837,22	1	R\$ 1.004,66	R\$ 2.571,92	R\$ 669,78	R\$ 803,73	R\$ 2.057,54	-R\$ 514,38	20,00%
6.4.5	FNDE	586	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 979,34	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 783,47	-R\$ 195,87	20,00%
6.4.6	FNDE	587	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	9,45	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 8.814,10	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 7.051,30	-R\$ 1.762,80	20,00%
6.4.7	FNDE	588	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 7.834,76	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 6.267,82	-R\$ 1.566,94	20,00%
6.4.8	FNDE	589	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 5.876,07	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 4.700,87	-R\$ 1.175,20	20,00%
6.4.9	FNDE	592	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,58	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 1.473,68	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 1.178,94	-R\$ 294,74	20,00%
6.4.10	FNDE	593	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 135 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,06	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 4.719,51	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 3.775,62	-R\$ 943,89	20,00%
6.4.11	FNDE	590	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,20	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 3.917,38	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 3.133,91	-R\$ 783,47	20,00%
6.4.12	FNDE	591	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80	R\$ 777,26	1	R\$ 932,71	R\$ 15.669,52	R\$ 621,81	R\$ 746,17	R\$ 12.535,65	-R\$ 3.133,87	20,00%
6.4.13	FNDE	594	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,24	R\$ 284,21	1	R\$ 341,05	R\$ 81,85	R\$ 227,37	R\$ 272,84	R\$ 65,48	-R\$ 16,37	20,00%
6.4.14	FNDE	595	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM	M2	0,48	R\$ 284,21	1	R\$ 341,05	R\$ 163,70	R\$ 227,37	R\$ 272,84	R\$ 130,96	-R\$ 32,74	20,00%
6.4.15	SHDU	25.20.020	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO	M2	14,52	R\$ 190,27	1	R\$ 228,32	R\$ 3.315,20	R\$ 152,22	R\$ 182,66	R\$ 2.652,22	-R\$ 662,98	20,00%
6.5.1	FNDE	279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	8,51	R\$ 932,24	1	R\$ 1.118,68	R\$ 9.519,96	R\$ 745,79	R\$ 894,94	R\$ 7.615,93	-R\$ 1.904,03	20,00%
6.6.1	FNDE	280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08	R\$ 929,46	1	R\$ 1.115,35	R\$ 3.435,27	R\$ 743,57	R\$ 892,28	R\$ 2.748,22	-R\$ 687,05	20,00%
6.6.2	FNDE	8	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,94	R\$ 927,97	1	R\$ 1.113,56	R\$ 3.273,86	R\$ 742,38	R\$ 890,85	R\$ 2.619,09	-R\$ 654,77	20,00%
6.6.3	FNDE	281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	73,47	R\$ 905,53	1	R\$ 1.086,63	R\$ 79.834,70	R\$ 724,42	R\$ 869,30	R\$ 63.867,47	-R\$ 15.967,23	20,00%
6.6.4	FNDE	282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	20,34	R\$ 929,46	1	R\$ 1.115,35	R\$ 22.686,21	R\$ 743,57	R\$ 892,28	R\$ 18.148,97	-R\$ 4.537,24	20,00%
6.6.5	FNDE	60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	25,50	R\$ 893,12	1	R\$ 1.071,74	R\$ 27.329,37	R\$ 714,50	R\$ 857,40	R\$ 21.863,70	-R\$ 5.465,67	20,00%
6.6.6	FNDE	283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	70,66	R\$ 289,70	1	R\$ 347,64	R\$ 24.564,24	R\$ 231,76	R\$ 278,11	R\$ 19.651,25	-R\$ 4.912,99	20,00%
6.6.7	FNDE	284	P01 - CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	7,77	R\$ 1.102,54	1	R\$ 1.323,04	R\$ 10.280,02	R\$ 882,03	R\$ 1.058,43	R\$ 8.224,00	-R\$ 2.056,02	20,00%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP/ SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
6.6.8	FNDE	285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,60	R\$ 1.102,54	1	R\$ 1.323,04	R\$ 7.409,02	R\$ 882,03	R\$ 1.058,43	R\$ 5.927,20	-R\$ 1.481,82	20,00%
6.6.9	FNDE	286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,40	R\$ 1.102,54	1	R\$ 1.323,04	R\$ 3.175,29	R\$ 882,03	R\$ 1.058,43	R\$ 2.540,23	-R\$ 635,06	20,00%
6.6.10	FNDE	596	P04 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,55	R\$ 1.102,54	1	R\$ 1.323,04	R\$ 8.665,91	R\$ 882,03	R\$ 1.058,43	R\$ 6.932,71	-R\$ 1.733,20	20,00%
7.1.1	FNDE	20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM BOLIOTICIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	M2	880,28	R\$ 178,74	1	R\$ 214,48	R\$ 188.802,45	R\$ 142,99	R\$ 171,58	R\$ 151.038,44	-R\$ 37.764,01	20,00%
7.1.2	SINAPI-C	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,20	R\$ 82,82	1	R\$ 99,38	R\$ 1.709,33	R\$ 66,26	R\$ 79,51	R\$ 1.367,57	-R\$ 341,76	19,99%
7.1.3	SINAPI-C	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,50	R\$ 158,99	1	R\$ 190,78	R\$ 15.548,57	R\$ 127,19	R\$ 152,62	R\$ 12.438,53	-R\$ 3.110,04	20,00%
7.1.4	FNDE	65	CUMEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	8,50	R\$ 155,73	1	R\$ 186,87	R\$ 1.588,39	R\$ 124,58	R\$ 149,49	R\$ 1.270,66	-R\$ 317,73	20,00%
7.1.5	SINAPI-C	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	257,96	R\$ 55,18	1	R\$ 66,21	R\$ 17.079,53	R\$ 44,14	R\$ 52,96	R\$ 13.661,56	-R\$ 3.417,97	20,01%
7.1.6	SINAPI-C	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	182,27	R\$ 41,78	1	R\$ 50,13	R\$ 9.137,19	R\$ 33,42	R\$ 40,10	R\$ 7.309,02	-R\$ 1.828,17	20,01%
8.1.1	FNDE	172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	440,16	R\$ 54,50	1	R\$ 65,40	R\$ 28.786,46	R\$ 43,60	R\$ 52,32	R\$ 23.029,17	-R\$ 5.757,29	20,00%
8.1.2	FNDE	173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	13,88	R\$ 54,50	1	R\$ 65,40	R\$ 907,75	R\$ 43,60	R\$ 52,32	R\$ 726,20	-R\$ 181,55	20,00%
8.1.3	FNDE	174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	117,23	R\$ 54,50	1	R\$ 65,40	R\$ 7.666,84	R\$ 43,60	R\$ 52,32	R\$ 6.133,47	-R\$ 1.533,37	20,00%
8.1.4	FNDE	175	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	35,29	R\$ 54,50	1	R\$ 65,40	R\$ 2.307,96	R\$ 43,60	R\$ 52,32	R\$ 1.846,37	-R\$ 461,59	20,00%
8.1.5	SINAPI-C	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	13,88	R\$ 64,72	1	R\$ 77,66	R\$ 1.077,92	R\$ 51,78	R\$ 62,13	R\$ 862,36	-R\$ 215,56	20,00%
9.1.1	SINAPI-C	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1166,15	R\$ 10,09	1	R\$ 12,10	R\$ 14.110,41	R\$ 8,07	R\$ 9,68	R\$ 11.288,33	-R\$ 2.822,08	20,00%
9.1.2	SINAPI-C	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1440,96	R\$ 5,55	1	R\$ 6,66	R\$ 9.596,79	R\$ 4,44	R\$ 5,32	R\$ 7.665,90	-R\$ 1.930,89	20,12%
9.1.3	SINAPI-C	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1166,15	R\$ 65,48	1	R\$ 78,57	R\$ 91.624,40	R\$ 52,38	R\$ 62,85	R\$ 73.292,52	-R\$ 18.331,88	20,01%
9.1.4	SINAPI-C	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	912,05	R\$ 43,00	1	R\$ 51,60	R\$ 47.061,78	R\$ 34,40	R\$ 41,28	R\$ 37.649,42	-R\$ 9.412,36	20,00%
9.1.5	SINAPI-C	87535	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	829,36	R\$ 38,93	1	R\$ 46,71	R\$ 38.739,40	R\$ 31,14	R\$ 37,36	R\$ 30.984,88	-R\$ 7.754,52	20,02%
9.1.6	SINAPI-C	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	428,94	R\$ 67,21	1	R\$ 80,65	R\$ 34.594,01	R\$ 53,77	R\$ 64,52	R\$ 27.675,20	-R\$ 6.918,81	20,00%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
9.1.7	FNDE	293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	68,06	R\$ 65,97	1	R\$ 79,16	R\$ 5.387,62	R\$ 52,78	R\$ 63,33	R\$ 4.310,23	-R\$ 1.077,39	20,00%
9.1.8	FNDE	294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,96	R\$ 65,97	1	R\$ 79,16	R\$ 392,63	R\$ 52,78	R\$ 63,33	R\$ 314,11	-R\$ 78,52	20,00%
9.1.9	FNDE	295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	7,12	R\$ 65,97	1	R\$ 79,16	R\$ 563,61	R\$ 52,78	R\$ 63,33	R\$ 450,90	-R\$ 112,71	20,00%
9.1.10	FNDE	296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,60	R\$ 65,97	1	R\$ 79,16	R\$ 364,13	R\$ 52,78	R\$ 63,33	R\$ 291,31	-R\$ 72,82	20,00%
9.1.11	FNDE	245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	123,70	R\$ 30,75	1	R\$ 36,90	R\$ 4.564,53	R\$ 24,60	R\$ 29,52	R\$ 3.651,62	-R\$ 912,91	20,00%
9.1.12	FNDE	37	CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	M	35,04	R\$ 49,68	1	R\$ 59,61	R\$ 2.088,73	R\$ 39,74	R\$ 47,68	R\$ 1.670,70	-R\$ 418,03	20,01%
9.1.13	SINAPI-C	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	M2	423,48	R\$ 84,35	1	R\$ 101,22	R\$ 42.864,64	R\$ 67,48	R\$ 80,97	R\$ 34.289,17	-R\$ 8.575,47	20,01%
9.1.14	SINAPI-C	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF. 08/2023	M	525,98	R\$ 13,44	1	R\$ 16,12	R\$ 8.478,79	R\$ 10,75	R\$ 12,90	R\$ 6.785,14	-R\$ 1.693,65	19,98%
9.1.15	FNDE	18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	259,42	R\$ 99,53	1	R\$ 119,43	R\$ 30.982,53	R\$ 79,62	R\$ 95,54	R\$ 24.784,98	-R\$ 6.197,55	20,00%
10.1.1	SINAPI-C	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M2	821,35	R\$ 4,08	1	R\$ 4,89	R\$ 4.016,40	R\$ 3,26	R\$ 3,91	R\$ 3.211,47	-R\$ 804,93	20,04%
10.1.2	SINAPI-C	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3	82,14	R\$ 206,72	1	R\$ 248,06	R\$ 20.375,64	R\$ 165,38	R\$ 198,45	R\$ 16.300,68	-R\$ 4.074,96	20,00%
10.1.3	SINAPI-C	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	821,35	R\$ 2,90	1	R\$ 3,48	R\$ 2.858,29	R\$ 2,32	R\$ 2,78	R\$ 2.283,35	-R\$ 574,94	20,11%
10.1.4	SINAPI-C	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O-92. AF. 09/2021	KG	1215,60	R\$ 16,27	1	R\$ 19,52	R\$ 23.728,51	R\$ 13,02	R\$ 15,62	R\$ 18.987,67	-R\$ 4.740,84	19,98%
10.1.5	SINAPI-C	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 01/2024	M3	65,70	R\$ 895,49	1	R\$ 1.074,58	R\$ 70.599,90	R\$ 716,39	R\$ 859,66	R\$ 56.479,66	-R\$ 14.120,24	20,00%
10.2.1	SINAPI-C	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M2	293,03	R\$ 50,12	1	R\$ 60,14	R\$ 17.622,82	R\$ 40,10	R\$ 48,12	R\$ 14.100,60	-R\$ 3.522,22	19,99%
10.2.2	SINAPI-C	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M2	549,50	R\$ 65,41	1	R\$ 78,49	R\$ 43.130,25	R\$ 52,33	R\$ 62,79	R\$ 34.503,10	-R\$ 8.627,15	20,00%
10.2.3	SINAPI-C	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	M2	437,34	R\$ 107,55	1	R\$ 129,06	R\$ 56.443,10	R\$ 86,04	R\$ 103,24	R\$ 45.150,98	-R\$ 11.292,12	20,01%
10.2.4	SINAPI-C	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	42,86	R\$ 58,96	1	R\$ 70,75	R\$ 3.032,34	R\$ 47,17	R\$ 56,60	R\$ 2.425,87	-R\$ 606,47	20,00%
10.2.5	SINAPI-C	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	132,97	R\$ 49,88	1	R\$ 59,85	R\$ 7.958,25	R\$ 39,90	R\$ 47,88	R\$ 6.366,60	-R\$ 1.591,65	20,00%
10.2.6	FNDE	9	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	218,22	R\$ 5,69	1	R\$ 6,82	R\$ 1.488,26	R\$ 4,55	R\$ 5,46	R\$ 1.191,48	-R\$ 296,78	19,94%
10.2.7	FNDE	298	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	22,68	R\$ 192,49	1	R\$ 230,98	R\$ 5.238,62	R\$ 153,99	R\$ 184,78	R\$ 4.190,81	-R\$ 1.047,81	20,00%
10.2.8	FNDE	297	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	62,93	R\$ 192,49	1	R\$ 230,98	R\$ 14.535,57	R\$ 153,99	R\$ 184,78	R\$ 11.628,20	-R\$ 2.907,37	20,00%
10.2.9	FNDE	299	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	15,33	R\$ 192,49	1	R\$ 230,98	R\$ 3.540,92	R\$ 153,99	R\$ 184,78	R\$ 2.832,67	-R\$ 708,25	20,00%
10.2.10	FNDE	300	PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	M2	117,28	R\$ 192,49	1	R\$ 230,98	R\$ 27.089,33	R\$ 153,99	R\$ 184,78	R\$ 21.670,99	-R\$ 5.418,34	20,00%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO

PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
10.2.11	SINAPI-C	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023	M	54,08	R\$ 11,42	1	R\$ 13,70	R\$ 740,89	R\$ 9,14	R\$ 10,96	R\$ 592,71	-R\$ 148,18	20,00%
10.2.12	SINAPI-C	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF. 09/2020	M	109,73	R\$ 54,23	1	R\$ 65,07	R\$ 7.140,13	R\$ 43,38	R\$ 52,05	R\$ 5.711,44	-R\$ 1.428,69	20,01%
10.2.13	SINAPI-C	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	58,05	R\$ 127,99	1	R\$ 153,58	R\$ 8.915,31	R\$ 102,39	R\$ 122,86	R\$ 7.132,02	-R\$ 1.783,29	20,00%
10.3.1	SINAPI-C	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 10/2022	M2	1555,00	R\$ 98,30	1	R\$ 117,96	R\$ 183.427,80	R\$ 78,64	R\$ 94,36	R\$ 146.729,80	-R\$ 36.698,00	20,01%
10.3.2	FNDE	400	PISO PODOATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	15,00	R\$ 155,58	1	R\$ 186,69	R\$ 2.800,35	R\$ 124,46	R\$ 149,35	R\$ 2.240,25	-R\$ 560,10	20,00%
10.3.3	FNDE	401	PISO PODOATIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	26,76	R\$ 155,58	1	R\$ 186,69	R\$ 4.995,82	R\$ 124,46	R\$ 149,35	R\$ 3.996,60	-R\$ 999,22	20,00%
10.3.4	FNDE	190	PISO PODOATIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	3,11	R\$ 204,32	1	R\$ 245,18	R\$ 762,50	R\$ 163,46	R\$ 196,15	R\$ 610,02	-R\$ 152,48	20,00%
10.3.5	FNDE	10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	18,27	R\$ 206,46	1	R\$ 247,75	R\$ 4.526,39	R\$ 165,17	R\$ 198,20	R\$ 3.621,11	-R\$ 905,28	20,00%
10.3.6	SINAPI-C	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 07/2024	M2	367,70	R\$ 12,87	1	R\$ 15,44	R\$ 5.677,28	R\$ 10,30	R\$ 12,36	R\$ 4.544,77	-R\$ 1.132,51	19,95%
10.3.7	FNDE	38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	4,56	R\$ 9,44	1	R\$ 11,32	R\$ 51,61	R\$ 7,55	R\$ 9,06	R\$ 41,31	-R\$ 10,30	19,96%
10.3.8	SINAPI-C	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF. 09/2021	M2	6,91	R\$ 33,76	1	R\$ 40,51	R\$ 279,92	R\$ 27,01	R\$ 32,41	R\$ 223,95	-R\$ 55,97	19,99%
10.4.1	SINAPI-C	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M2	414,99	R\$ 4,08	1	R\$ 4,89	R\$ 2.029,30	R\$ 3,26	R\$ 3,91	R\$ 1.622,61	-R\$ 406,69	20,04%
10.4.2	SINAPI-C	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3	36,16	R\$ 206,72	1	R\$ 248,06	R\$ 8.969,84	R\$ 165,38	R\$ 198,45	R\$ 7.175,95	-R\$ 1.793,89	20,00%
10.4.3	SINAPI-C	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	361,65	R\$ 107,12	1	R\$ 128,54	R\$ 46.486,49	R\$ 85,70	R\$ 102,84	R\$ 37.192,08	-R\$ 9.294,41	19,99%
11.1.1	SINAPI-C	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	803,66	R\$ 21,58	1	R\$ 25,89	R\$ 20.806,75	R\$ 17,26	R\$ 20,71	R\$ 16.643,79	-R\$ 4.162,96	20,01%
11.1.2	SINAPI-C	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	M2	1099,26	R\$ 35,62	1	R\$ 42,74	R\$ 46.982,37	R\$ 28,50	R\$ 34,20	R\$ 37.594,69	-R\$ 9.387,68	19,98%
11.1.3	FNDE	402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1533,46	R\$ 13,70	1	R\$ 16,44	R\$ 25.210,08	R\$ 10,96	R\$ 13,15	R\$ 20.164,99	-R\$ 5.045,09	20,01%
11.1.4	FNDE	403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	15,97	R\$ 13,70	1	R\$ 16,44	R\$ 262,54	R\$ 10,96	R\$ 13,15	R\$ 210,00	-R\$ 52,54	20,01%
11.1.5	FNDE	404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	337,57	R\$ 13,70	1	R\$ 16,44	R\$ 5.549,65	R\$ 10,96	R\$ 13,15	R\$ 4.439,04	-R\$ 1.110,61	20,01%
11.1.6	FNDE	405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	77,84	R\$ 13,70	1	R\$ 16,44	R\$ 1.279,68	R\$ 10,96	R\$ 13,15	R\$ 1.023,59	-R\$ 256,09	20,01%
11.1.7	FNDE	35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	49,26	R\$ 69,03	1	R\$ 82,83	R\$ 4.080,20	R\$ 55,22	R\$ 66,26	R\$ 3.263,96	-R\$ 816,24	20,00%
11.1.8	FNDE	36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	50,45	R\$ 69,03	1	R\$ 82,83	R\$ 4.178,77	R\$ 55,22	R\$ 66,26	R\$ 3.342,81	-R\$ 835,96	20,00%
11.1.9	FNDE	201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	8,66	R\$ 20,50	1	R\$ 24,60	R\$ 213,03	R\$ 16,40	R\$ 19,68	R\$ 170,42	-R\$ 42,61	20,00%
11.2.1	SINAPI-C	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	434,62	R\$ 25,72	1	R\$ 30,86	R\$ 13.412,37	R\$ 20,58	R\$ 24,69	R\$ 10.730,76	-R\$ 2.681,61	19,99%
11.2.2	SINAPI-C	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	434,62	R\$ 16,59	1	R\$ 19,90	R\$ 8.648,93	R\$ 13,27	R\$ 15,92	R\$ 6.919,15	-R\$ 1.729,78	20,00%
11.3.1	FNDE	406	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,46	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 126,02	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 100,82	-R\$ 25,20	20,00%
11.3.2	FNDE	407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	3,23	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 278,81	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 223,06	-R\$ 55,75	20,00%
11.3.3	FNDE	409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	0,94	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 81,14	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 64,91	-R\$ 16,23	20,00%
11.3.4	FNDE	409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,23	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 106,17	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 84,94	-R\$ 21,23	20,00%
11.3.5	FNDE	410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	2,30	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 198,53	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 158,83	-R\$ 39,70	20,00%
11.3.6	FNDE	411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	1,70	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 146,74	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 117,40	-R\$ 29,34	19,99%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP/ SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
12.1.1	SINAPI-C	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	274,00	R\$ 28,21	1	R\$ 33,85	R\$ 9.274,90	R\$ 22,57	R\$ 27,08	R\$ 7.419,92	-R\$ 1.854,98	20,00%
12.1.2	SINAPI-C	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,60	R\$ 37,74	1	R\$ 45,28	R\$ 72,44	R\$ 30,19	R\$ 36,22	R\$ 57,95	-R\$ 14,49	20,00%
12.1.3	SINAPI-C	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,10	R\$ 28,51	1	R\$ 34,21	R\$ 482,36	R\$ 22,81	R\$ 27,37	R\$ 385,91	-R\$ 96,45	20,00%
12.1.4	SINAPI-C	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,90	R\$ 32,66	1	R\$ 39,19	R\$ 1.132,59	R\$ 26,13	R\$ 31,35	R\$ 906,01	-R\$ 226,58	20,01%
12.1.5	SINAPI-C	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,70	R\$ 28,62	1	R\$ 34,34	R\$ 848,19	R\$ 22,90	R\$ 27,48	R\$ 678,75	-R\$ 169,44	19,98%
12.1.6	SINAPI-C	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	215,60	R\$ 63,67	1	R\$ 76,40	R\$ 16.471,84	R\$ 50,94	R\$ 61,12	R\$ 13.177,47	-R\$ 3.294,37	20,00%
12.1.7	FNDE	119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UND	14,00	R\$ 39,25	1	R\$ 47,10	R\$ 659,40	R\$ 31,40	R\$ 37,68	R\$ 527,52	-R\$ 131,88	20,00%
12.1.8	SINAPI-C	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	62,00	R\$ 7,32	1	R\$ 8,78	R\$ 544,36	R\$ 5,86	R\$ 7,03	R\$ 435,86	-R\$ 108,50	19,93%
12.1.9	SINAPI-C	103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 13,11	1	R\$ 15,73	R\$ 31,46	R\$ 10,49	R\$ 12,58	R\$ 25,16	-R\$ 6,30	20,03%
12.1.10	SINAPI-C	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	34,00	R\$ 15,67	1	R\$ 18,80	R\$ 639,20	R\$ 12,54	R\$ 15,04	R\$ 511,36	-R\$ 127,84	20,00%
12.1.11	SINAPI-C	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 42,05	1	R\$ 50,46	R\$ 807,36	R\$ 33,64	R\$ 40,36	R\$ 645,76	-R\$ 161,60	20,02%
12.1.12	SINAPI-C	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 9,49	1	R\$ 11,38	R\$ 11,38	R\$ 7,59	R\$ 9,10	R\$ 9,10	-R\$ 2,28	20,04%
12.1.13	SINAPI-C	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,54	1	R\$ 13,84	R\$ 13,84	R\$ 9,23	R\$ 11,07	R\$ 11,07	-R\$ 2,77	20,01%
12.1.14	SINAPI-C	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 16,43	1	R\$ 19,71	R\$ 19,71	R\$ 13,14	R\$ 15,76	R\$ 15,76	-R\$ 3,95	20,04%
12.1.15	SINAPI-C	105139	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	R\$ 21,05	1	R\$ 25,26	R\$ 75,78	R\$ 16,84	R\$ 20,20	R\$ 60,60	-R\$ 15,18	20,03%
12.1.16	SINAPI-C	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 16,44	1	R\$ 19,72	R\$ 197,20	R\$ 13,15	R\$ 15,78	R\$ 157,80	-R\$ 39,40	19,98%
12.1.17	SINAPI-C	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 17,49	1	R\$ 20,98	R\$ 440,58	R\$ 13,99	R\$ 16,78	R\$ 352,38	-R\$ 88,20	20,02%
12.1.18	FNDE	413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 1.812,72	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 1.450,26	-R\$ 362,46	20,00%
12.1.19	SINAPI-C	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 31,62	1	R\$ 37,94	R\$ 37,94	R\$ 25,30	R\$ 30,36	R\$ 30,36	-R\$ 7,58	19,98%
12.1.20	SINAPI-C	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 30,61	1	R\$ 36,73	R\$ 587,68	R\$ 24,49	R\$ 29,38	R\$ 470,08	-R\$ 117,60	20,01%
12.1.21	SINAPI-C	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	130,00	R\$ 10,57	1	R\$ 12,68	R\$ 1.648,40	R\$ 8,46	R\$ 10,15	R\$ 1.319,50	-R\$ 328,90	19,95%
12.1.22	SINAPI-C	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 20,11	1	R\$ 24,13	R\$ 48,26	R\$ 16,09	R\$ 19,30	R\$ 38,60	-R\$ 9,66	20,02%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
12.1.23	SINAPI-C	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 42,33	1	R\$ 50,79	R\$ 304,74	R\$ 33,86	R\$ 40,63	R\$ 243,78	-R\$ 60,96	20,00%
12.1.24	SINAPI-C	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,00	R\$ 121,49	1	R\$ 145,78	R\$ 3.790,28	R\$ 97,19	R\$ 116,62	R\$ 3.032,12	-R\$ 758,16	20,00%
12.1.25	FNDE	415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 10,57	1	R\$ 12,68	R\$ 50,72	R\$ 8,46	R\$ 10,15	R\$ 40,60	-R\$ 10,12	19,95%
12.1.26	SINAPI-C	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,33	1	R\$ 13,59	R\$ 13,59	R\$ 9,06	R\$ 10,87	R\$ 10,87	-R\$ 2,72	20,01%
12.1.27	SINAPI-C	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 15,99	1	R\$ 19,18	R\$ 19,18	R\$ 12,79	R\$ 15,34	R\$ 15,34	-R\$ 3,84	20,02%
12.1.28	SINAPI-C	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	R\$ 17,93	1	R\$ 21,51	R\$ 774,36	R\$ 14,34	R\$ 17,20	R\$ 619,20	-R\$ 155,16	20,04%
12.1.29	SINAPI-C	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41,00	R\$ 14,63	1	R\$ 17,55	R\$ 719,55	R\$ 11,70	R\$ 14,04	R\$ 575,64	-R\$ 143,91	20,00%
12.1.30	SINAPI-C	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 7,83	1	R\$ 9,39	R\$ 18,78	R\$ 6,26	R\$ 7,51	R\$ 15,02	-R\$ 3,76	20,02%
12.1.31	SINAPI-C	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,38	1	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 9,10	R\$ 10,92	R\$ 10,92	-R\$ 2,73	20,00%
12.1.32	SINAPI-C	103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 14,50	1	R\$ 17,40	R\$ 17,40	R\$ 11,60	R\$ 13,92	R\$ 13,92	-R\$ 3,48	20,00%
12.1.33	SINAPI-C	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 17,32	1	R\$ 20,78	R\$ 41,56	R\$ 13,86	R\$ 16,63	R\$ 33,26	-R\$ 8,30	19,97%
12.1.34	SINAPI-C	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 23,89	1	R\$ 28,66	R\$ 716,50	R\$ 19,11	R\$ 22,93	R\$ 573,25	-R\$ 143,25	19,99%
12.1.35	SINAPI-C	89614	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 60,11	1	R\$ 72,13	R\$ 72,13	R\$ 48,09	R\$ 57,70	R\$ 57,70	-R\$ 14,43	20,01%
12.1.36	SINAPI-C	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 14,56	1	R\$ 17,47	R\$ 663,86	R\$ 11,65	R\$ 13,98	R\$ 531,24	-R\$ 132,62	19,98%
12.1.37	SINAPI-C	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 28,55	1	R\$ 34,26	R\$ 34,26	R\$ 22,84	R\$ 27,40	R\$ 27,40	-R\$ 6,86	20,02%
12.1.38	SINAPI-C	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 33,81	1	R\$ 40,57	R\$ 162,28	R\$ 27,05	R\$ 32,46	R\$ 129,84	-R\$ 32,44	19,99%
12.1.39	SINAPI-C	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 49,67	1	R\$ 59,60	R\$ 476,80	R\$ 39,74	R\$ 47,68	R\$ 381,44	-R\$ 95,36	20,00%
12.1.40	SINAPI-C	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 106,57	1	R\$ 127,88	R\$ 2.685,48	R\$ 85,26	R\$ 102,31	R\$ 2.148,51	-R\$ 536,97	20,00%
12.1.41	SINAPI-C	104006	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 28,08	1	R\$ 33,69	R\$ 404,28	R\$ 22,46	R\$ 26,95	R\$ 323,40	-R\$ 80,88	20,01%
12.1.42	SINAPI-C	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 121,15	1	R\$ 145,38	R\$ 872,28	R\$ 96,92	R\$ 116,30	R\$ 697,80	-R\$ 174,48	20,00%
12.1.43	FNDE	469	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 57,91	1	R\$ 69,49	R\$ 69,49	R\$ 46,33	R\$ 55,59	R\$ 55,59	-R\$ 13,90	20,00%
12.1.44	SINAPI-C	90374	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 24,37	1	R\$ 29,24	R\$ 29,24	R\$ 19,50	R\$ 23,40	R\$ 23,40	-R\$ 5,84	19,97%
12.2.1	SINAPI-C	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 372,74	1	R\$ 447,28	R\$ 3.578,24	R\$ 298,19	R\$ 357,82	R\$ 2.862,56	-R\$ 715,68	20,00%
12.2.2	SINAPI-C	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 177,58	1	R\$ 213,09	R\$ 2.130,90	R\$ 142,06	R\$ 170,47	R\$ 1.704,70	-R\$ 426,20	20,00%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP/ SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
12.2.3	SINAPI-C	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	R\$ 100,44	1	R\$ 120,52	R\$ 3.495,08	R\$ 80,35	R\$ 96,42	R\$ 2.796,18	-R\$ 698,90	20,00%
12.2.4	SINAPI-C	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 95,52	1	R\$ 114,62	R\$ 916,96	R\$ 76,42	R\$ 91,70	R\$ 733,60	-R\$ 183,36	20,00%
12.2.5	SINAPI-C	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 27,43	1	R\$ 32,91	R\$ 32,91	R\$ 21,94	R\$ 26,32	R\$ 26,32	-R\$ 6,59	20,02%
12.2.6	SINAPI-C	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 32,86	1	R\$ 39,43	R\$ 39,43	R\$ 26,29	R\$ 31,54	R\$ 31,54	-R\$ 7,89	20,01%
12.2.7	SINAPI-C	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 89,12	1	R\$ 106,94	R\$ 106,94	R\$ 71,30	R\$ 85,56	R\$ 85,56	-R\$ 21,38	19,99%
12.2.8	FNDE	215	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$ 321,09	1	R\$ 385,30	R\$ 5.394,20	R\$ 256,87	R\$ 308,24	R\$ 4.315,36	-R\$ 1.078,84	20,00%
12.3.1	FNDE	391	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UND	1,00	R\$ 37.580,73	2	R\$ 40.211,38	R\$ 40.211,38	R\$ 30.064,58	R\$ 32.169,10	R\$ 32.169,10	-R\$ 8.042,28	20,00%
13.1.1	SINAPI-C	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	105,70	R\$ 34,03	1	R\$ 40,83	R\$ 4.315,73	R\$ 27,22	R\$ 32,66	R\$ 3.452,16	-R\$ 863,57	20,01%
13.1.2	SINAPI-C	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	23,10	R\$ 70,06	1	R\$ 84,07	R\$ 1.942,01	R\$ 56,05	R\$ 67,26	R\$ 1.553,70	-R\$ 388,31	20,00%
13.1.3	SINAPI-C	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	77,50	R\$ 114,11	1	R\$ 136,93	R\$ 10.612,07	R\$ 91,29	R\$ 109,54	R\$ 8.489,35	-R\$ 2.122,72	20,00%
13.1.4	SINAPI-C	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	4,80	R\$ 178,47	1	R\$ 214,16	R\$ 1.027,96	R\$ 142,78	R\$ 171,33	R\$ 822,38	-R\$ 205,58	20,00%
13.1.5	SINAPI-C	89571	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 70,38	1	R\$ 84,45	R\$ 168,90	R\$ 56,30	R\$ 67,56	R\$ 135,12	-R\$ 33,78	20,00%
13.1.6	SINAPI-C	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 22,18	1	R\$ 26,61	R\$ 53,22	R\$ 17,74	R\$ 21,28	R\$ 42,56	-R\$ 10,66	20,03%
13.1.7	SINAPI-C	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 63,13	1	R\$ 75,75	R\$ 75,75	R\$ 50,50	R\$ 60,60	R\$ 60,60	-R\$ 15,15	20,00%
13.1.8	SINAPI-C	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	R\$ 48,01	1	R\$ 57,61	R\$ 691,32	R\$ 38,41	R\$ 46,09	R\$ 553,08	-R\$ 138,24	20,00%
13.1.9	SINAPI-C	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 46,98	1	R\$ 56,37	R\$ 169,11	R\$ 37,58	R\$ 45,09	R\$ 135,27	-R\$ 33,84	20,01%
13.1.10	SINAPI-C	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 188,09	1	R\$ 225,70	R\$ 225,70	R\$ 150,47	R\$ 180,56	R\$ 180,56	-R\$ 45,14	20,00%
13.1.11	FNDE	30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	4,00	R\$ 107,25	1	R\$ 128,70	R\$ 514,80	R\$ 85,80	R\$ 102,96	R\$ 411,84	-R\$ 102,96	20,00%
13.2.1	SINAPI-C	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIDLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 672,13	1	R\$ 806,55	R\$ 7.258,95	R\$ 537,70	R\$ 645,24	R\$ 5.807,16	-R\$ 1.451,79	20,00%
13.2.2	FNDE	955	TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM	UND	9,00	R\$ 571,35	1	R\$ 685,62	R\$ 6.170,58	R\$ 457,08	R\$ 548,49	R\$ 4.936,41	-R\$ 1.234,17	20,00%
13.3.1	FNDE	78	CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	UND	2,00	R\$ 1.866,49	1	R\$ 2.239,78	R\$ 4.479,56	R\$ 1.493,19	R\$ 1.791,82	R\$ 3.583,64	-R\$ 895,92	20,00%
13.3.2	FNDE	79	SMART FILTRO	UND	2,00	R\$ 406,49	1	R\$ 487,78	R\$ 975,56	R\$ 325,19	R\$ 390,22	R\$ 780,44	-R\$ 195,12	20,00%
14.1.1	SINAPI-C	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	76,40	R\$ 25,23	1	R\$ 30,27	R\$ 2.312,62	R\$ 20,18	R\$ 24,21	R\$ 1.849,64	-R\$ 462,98	20,02%
14.1.2	SINAPI-C	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	139,50	R\$ 31,31	1	R\$ 37,57	R\$ 5.241,01	R\$ 25,05	R\$ 30,06	R\$ 4.193,37	-R\$ 1.047,64	19,99%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
14.1.3	SINAPI-C	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,90	R\$ 38,81	1	R\$ 46,57	R\$ 181,62	R\$ 31,05	R\$ 37,26	R\$ 145,31	-R\$ 36,31	19,99%
14.1.4	SINAPI-C	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	147,70	R\$ 43,62	1	R\$ 52,34	R\$ 7.730,61	R\$ 34,90	R\$ 41,88	R\$ 6.185,67	-R\$ 1.544,94	19,98%
14.1.5	SINAPI-C	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,70	R\$ 60,81	1	R\$ 72,97	R\$ 2.167,20	R\$ 48,65	R\$ 58,38	R\$ 1.733,88	-R\$ 433,32	19,99%
14.1.6	SINAPI-C	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 12,11	1	R\$ 14,53	R\$ 174,36	R\$ 9,69	R\$ 11,62	R\$ 139,44	-R\$ 34,92	20,03%
14.1.7	SINAPI-C	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48,00	R\$ 15,19	1	R\$ 18,22	R\$ 874,56	R\$ 12,15	R\$ 14,58	R\$ 699,84	-R\$ 174,72	19,98%
14.1.8	SINAPI-C	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 25,01	1	R\$ 30,01	R\$ 60,02	R\$ 20,01	R\$ 24,01	R\$ 48,02	-R\$ 12,00	19,99%
14.1.9	SINAPI-C	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 44,94	1	R\$ 53,92	R\$ 754,88	R\$ 35,95	R\$ 43,14	R\$ 603,96	-R\$ 150,92	19,99%
14.1.10	SINAPI-C	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	33,00	R\$ 12,49	1	R\$ 14,98	R\$ 494,34	R\$ 9,99	R\$ 11,98	R\$ 395,34	-R\$ 99,00	20,03%
14.1.11	SINAPI-C	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 17,25	1	R\$ 20,70	R\$ 765,90	R\$ 13,80	R\$ 16,56	R\$ 612,72	-R\$ 153,18	20,00%
14.1.12	SINAPI-C	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 25,43	1	R\$ 30,51	R\$ 61,02	R\$ 20,34	R\$ 24,40	R\$ 48,80	-R\$ 12,22	20,03%
14.1.13	SINAPI-C	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 30,69	1	R\$ 36,82	R\$ 589,12	R\$ 24,55	R\$ 29,46	R\$ 471,36	-R\$ 117,76	19,99%
14.1.14	SINAPI-C	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	R\$ 12,26	1	R\$ 14,71	R\$ 426,59	R\$ 9,81	R\$ 11,77	R\$ 341,33	-R\$ 85,26	19,99%
14.1.15	SINAPI-C	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	R\$ 16,52	1	R\$ 19,82	R\$ 515,32	R\$ 13,22	R\$ 15,86	R\$ 412,36	-R\$ 102,96	19,98%
14.1.16	SINAPI-C	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 29,85	1	R\$ 35,82	R\$ 179,10	R\$ 23,88	R\$ 28,65	R\$ 143,25	-R\$ 35,85	20,02%
14.1.17	SINAPI-C	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 54,40	1	R\$ 65,28	R\$ 522,24	R\$ 43,52	R\$ 52,22	R\$ 417,76	-R\$ 104,48	20,01%
14.1.18	SINAPI-C	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 28,63	1	R\$ 34,35	R\$ 412,20	R\$ 22,90	R\$ 27,48	R\$ 329,76	-R\$ 82,44	20,00%
14.1.19	SINAPI-C	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 17,67	1	R\$ 21,20	R\$ 127,20	R\$ 14,14	R\$ 16,96	R\$ 101,76	-R\$ 25,44	20,00%
14.1.20	SINAPI-C	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 93,67	1	R\$ 112,40	R\$ 337,20	R\$ 74,94	R\$ 89,92	R\$ 269,76	-R\$ 67,44	20,00%
14.1.21	FNDE	418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	7,00	R\$ 34,90	1	R\$ 41,88	R\$ 293,16	R\$ 27,92	R\$ 33,50	R\$ 234,50	-R\$ 58,66	20,01%
14.1.22	SINAPI-C	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 26,28	1	R\$ 31,53	R\$ 31,53	R\$ 21,02	R\$ 25,22	R\$ 25,22	-R\$ 6,31	20,01%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
14.2.1	SINAPI-C	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIDIOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	12,00	R\$ 672,13	1	R\$ 806,55	R\$ 9.678,60	R\$ 537,70	R\$ 645,24	R\$ 7.742,88	-R\$ 1.935,72	20,00%
14.2.2	FNDE	971	TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM	UND	12,00	R\$ 704,66	1	R\$ 845,59	R\$ 10.147,08	R\$ 563,73	R\$ 676,47	R\$ 8.117,64	-R\$ 2.029,44	20,00%
14.2.3	SINAPI-C	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	12,00	R\$ 79,56	1	R\$ 95,47	R\$ 1.145,64	R\$ 63,65	R\$ 76,38	R\$ 916,56	-R\$ 229,08	20,00%
14.2.4	SINAPI-C	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	R\$ 116,41	1	R\$ 139,69	R\$ 419,07	R\$ 93,13	R\$ 111,75	R\$ 335,25	-R\$ 83,82	20,00%
14.2.5	SINAPI-C	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	16,00	R\$ 20,61	1	R\$ 24,73	R\$ 395,68	R\$ 16,49	R\$ 19,78	R\$ 316,48	-R\$ 79,20	20,02%
14.2.6	SINAPI-C	104330	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	R\$ 194,95	1	R\$ 233,94	R\$ 701,82	R\$ 155,96	R\$ 187,15	R\$ 561,45	-R\$ 140,37	20,00%
14.2.7	SINAPI-C	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	UN	5,00	R\$ 204,84	1	R\$ 245,80	R\$ 1.229,00	R\$ 163,87	R\$ 196,64	R\$ 983,20	-R\$ 245,80	20,00%
14.3.1	SINAPI-C	98087	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 13.200,42	1	R\$ 15.840,50	R\$ 15.840,50	R\$ 10.560,34	R\$ 12.672,40	R\$ 12.672,40	-R\$ 3.168,10	20,00%
14.3.2	SINAPI-C	98090	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 9.346,52	1	R\$ 11.215,82	R\$ 11.215,82	R\$ 7.477,22	R\$ 8.972,66	R\$ 8.972,66	-R\$ 2.243,16	20,00%
14.4.1	SINAPI-C	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	R\$ 17,25	1	R\$ 20,70	R\$ 124,20	R\$ 13,80	R\$ 16,56	R\$ 99,36	-R\$ 24,84	20,00%
14.4.2	SINAPI-C	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	77,00	R\$ 16,52	1	R\$ 19,82	R\$ 1.526,14	R\$ 13,22	R\$ 15,86	R\$ 1.221,22	-R\$ 304,92	19,98%
14.4.3	SINAPI-C	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	7,00	R\$ 28,63	1	R\$ 34,35	R\$ 240,45	R\$ 22,90	R\$ 27,48	R\$ 192,36	-R\$ 48,09	20,00%
14.4.4	SINAPI-C	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6,00	R\$ 10,75	1	R\$ 12,90	R\$ 77,40	R\$ 8,60	R\$ 10,32	R\$ 61,92	-R\$ 15,48	20,00%
14.4.5	SINAPI-C	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	7,00	R\$ 11,50	1	R\$ 13,80	R\$ 96,60	R\$ 9,20	R\$ 11,04	R\$ 77,28	-R\$ 19,32	20,00%
14.4.6	SINAPI-C	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	203,20	R\$ 31,31	1	R\$ 37,57	R\$ 7.634,22	R\$ 25,05	R\$ 30,06	R\$ 6.108,19	-R\$ 1.526,03	19,99%
14.4.7	SINAPI-C	104344	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	R\$ 43,51	1	R\$ 52,21	R\$ 208,84	R\$ 34,81	R\$ 41,77	R\$ 167,08	-R\$ 41,76	20,00%
14.4.8	SINAPI-C	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	52,00	R\$ 26,28	1	R\$ 31,53	R\$ 1.639,56	R\$ 21,02	R\$ 25,22	R\$ 1.311,44	-R\$ 328,12	20,01%
14.4.9	SINAPI-C	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00	R\$ 62,40	1	R\$ 74,88	R\$ 224,64	R\$ 49,92	R\$ 59,90	R\$ 179,70	-R\$ 44,94	20,01%
15.1.1	SINAPI-C	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 329,37	1	R\$ 395,24	R\$ 1.580,96	R\$ 263,50	R\$ 316,20	R\$ 1.264,80	-R\$ 316,16	20,00%
15.1.2	SINAPI-C	100848	VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	R\$ 587,82	1	R\$ 705,38	R\$ 7.053,80	R\$ 470,26	R\$ 564,31	R\$ 5.643,10	-R\$ 1.410,70	20,00%
15.1.3	SINAPI-C	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	R\$ 50,55	1	R\$ 60,66	R\$ 242,64	R\$ 40,44	R\$ 48,52	R\$ 194,08	-R\$ 48,56	20,01%
15.1.4	SINAPI-C	100851	ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10,00	R\$ 100,06	1	R\$ 120,07	R\$ 1.200,70	R\$ 80,05	R\$ 96,06	R\$ 960,60	-R\$ 240,10	20,00%
15.1.5	FNDE	11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M	2,00	R\$ 320,74	1	R\$ 384,88	R\$ 769,76	R\$ 256,59	R\$ 307,90	R\$ 615,80	-R\$ 153,96	20,00%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
15.1.6	FNDE	219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 161,06	1	R\$ 193,27	R\$ 579,81	R\$ 128,85	R\$ 154,62	R\$ 463,86	-R\$ 115,95	20,00%
15.1.7	SINAPI-C	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 154,71	1	R\$ 185,65	R\$ 2.599,10	R\$ 123,77	R\$ 148,52	R\$ 2.079,28	-R\$ 519,82	20,00%
15.1.8	SINAPI-C	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 345,41	1	R\$ 414,49	R\$ 828,98	R\$ 276,33	R\$ 331,59	R\$ 663,18	-R\$ 165,80	20,00%
15.1.9	SINAPI-C	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 781,55	1	R\$ 937,86	R\$ 3.751,44	R\$ 625,24	R\$ 750,28	R\$ 3.001,12	-R\$ 750,32	20,00%
15.1.10	SINAPI-C	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 193,99	1	R\$ 232,78	R\$ 931,12	R\$ 155,19	R\$ 186,22	R\$ 744,88	-R\$ 186,24	20,00%
15.1.11	FNDE	217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 193,99	1	R\$ 232,78	R\$ 1.862,24	R\$ 155,19	R\$ 186,22	R\$ 1.489,76	-R\$ 372,48	20,00%
15.1.12	SINAPI-C	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 212,35	1	R\$ 254,82	R\$ 254,82	R\$ 169,88	R\$ 203,85	R\$ 203,85	-R\$ 50,97	20,00%
15.1.13	SINAPI-C	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	R\$ 69,20	1	R\$ 83,04	R\$ 2.076,00	R\$ 55,36	R\$ 66,43	R\$ 1.660,75	-R\$ 415,25	20,00%
15.1.14	SINAPI-C	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 74,46	1	R\$ 89,35	R\$ 1.161,55	R\$ 59,57	R\$ 71,48	R\$ 929,24	-R\$ 232,31	20,00%
15.1.15	SINAPI-C	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 12,30	1	R\$ 14,76	R\$ 59,04	R\$ 9,84	R\$ 11,80	R\$ 47,20	-R\$ 11,84	20,05%
15.1.16	SINAPI-C	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 22,39	1	R\$ 26,86	R\$ 913,24	R\$ 17,91	R\$ 21,49	R\$ 730,66	-R\$ 182,58	19,99%
15.1.17	FNDE	224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	R\$ 206,56	1	R\$ 247,87	R\$ 3.965,92	R\$ 165,25	R\$ 198,30	R\$ 3.172,80	-R\$ 793,12	20,00%
15.1.18	SINAPI-C	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 126,09	1	R\$ 151,30	R\$ 1.210,40	R\$ 100,87	R\$ 121,04	R\$ 968,32	-R\$ 242,08	20,00%
15.1.19	FNDE	14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UND	4,00	R\$ 232,10	1	R\$ 278,52	R\$ 1.114,08	R\$ 185,68	R\$ 222,81	R\$ 891,24	-R\$ 222,84	20,00%
15.1.20	SINAPI-C	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 78,69	1	R\$ 94,42	R\$ 1.510,72	R\$ 62,95	R\$ 75,54	R\$ 1.208,64	-R\$ 302,08	20,00%
15.1.21	FNDE	225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - AÇÃOAMENTO TIPO ALAVANCA	UND	3,00	R\$ 494,96	1	R\$ 593,95	R\$ 1.781,85	R\$ 395,97	R\$ 475,16	R\$ 1.425,48	-R\$ 356,37	20,00%
15.1.22	FNDE	13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	2,00	R\$ 232,10	1	R\$ 278,52	R\$ 557,04	R\$ 185,68	R\$ 222,81	R\$ 445,62	-R\$ 111,42	20,00%
15.1.23	SINAPI-C	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29,00	R\$ 55,72	1	R\$ 66,86	R\$ 1.938,94	R\$ 44,58	R\$ 53,49	R\$ 1.551,21	-R\$ 387,73	20,00%
15.1.24	SINAPI-C	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 109,38	1	R\$ 131,25	R\$ 1.050,00	R\$ 87,50	R\$ 105,00	R\$ 840,00	-R\$ 210,00	20,00%
15.1.25	FNDE	934	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 157,40	1	R\$ 188,88	R\$ 2.077,68	R\$ 125,92	R\$ 151,10	R\$ 1.662,10	-R\$ 415,58	20,00%
15.1.26	FNDE	226	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 283,39	1	R\$ 340,06	R\$ 2.040,36	R\$ 226,71	R\$ 272,05	R\$ 1.632,30	-R\$ 408,06	20,00%
15.1.27	SINAPI-C	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 364,04	1	R\$ 436,84	R\$ 2.184,20	R\$ 291,23	R\$ 349,47	R\$ 1.747,35	-R\$ 436,85	20,00%
15.1.28	SINAPI-C	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 377,41	1	R\$ 452,89	R\$ 3.170,23	R\$ 301,93	R\$ 362,31	R\$ 2.536,17	-R\$ 634,06	20,00%
15.1.29	SINAPI-C	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.148,00	1	R\$ 1.377,60	R\$ 1.377,60	R\$ 918,40	R\$ 1.102,08	R\$ 1.102,08	-R\$ 275,52	20,00%
15.1.30	FNDE	15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	14,00	R\$ 91,05	1	R\$ 109,26	R\$ 1.529,64	R\$ 72,84	R\$ 87,40	R\$ 1.223,60	-R\$ 306,04	20,01%
15.1.31	FNDE	16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UND	14,00	R\$ 73,53	1	R\$ 88,23	R\$ 1.235,22	R\$ 58,82	R\$ 70,58	R\$ 988,12	-R\$ 247,10	20,00%
15.1.32	SINAPI-C	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 71,17	1	R\$ 85,40	R\$ 1.195,60	R\$ 56,94	R\$ 68,32	R\$ 956,48	-R\$ 239,12	20,00%
15.1.33	FNDE	12	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2	M2	8,85	R\$ 371,81	1	R\$ 446,17	R\$ 3.948,60	R\$ 297,45	R\$ 356,94	R\$ 3.158,91	-R\$ 789,69	20,00%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP/ SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
15.1.34	FNDE	34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	13,00	R\$ 37,32	1	R\$ 44,78	R\$ 582,14	R\$ 29,86	R\$ 35,83	R\$ 465,79	-R\$ 116,35	19,99%
16.1.1	SINAPI-C	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5,00	R\$ 214,31	1	R\$ 257,17	R\$ 1.285,85	R\$ 171,45	R\$ 205,74	R\$ 1.028,70	-R\$ 257,15	20,00%
16.1.2	SINAPI-C	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 247,81	1	R\$ 297,37	R\$ 297,37	R\$ 198,25	R\$ 237,90	R\$ 237,90	-R\$ 59,47	20,00%
16.2.1	SINAPI-C	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.772,55	1	R\$ 2.127,06	R\$ 4.254,12	R\$ 1.418,04	R\$ 1.701,64	R\$ 3.403,28	-R\$ 850,84	20,00%
16.2.2	SINAPI-C	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 3.521,65	1	R\$ 4.225,98	R\$ 4.225,98	R\$ 2.817,32	R\$ 3.380,78	R\$ 3.380,78	-R\$ 845,20	20,00%
16.3.1	SINAPI-C	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 177,58	1	R\$ 213,09	R\$ 426,18	R\$ 142,06	R\$ 170,47	R\$ 340,94	-R\$ 85,24	20,00%
16.3.2	SINAPI-C	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 51,59	1	R\$ 61,90	R\$ 371,40	R\$ 41,27	R\$ 49,52	R\$ 297,12	-R\$ 74,28	20,00%
16.3.3	SINAPI-C	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 372,74	1	R\$ 447,28	R\$ 1.789,12	R\$ 298,19	R\$ 357,82	R\$ 1.431,28	-R\$ 357,84	20,00%
16.3.4	SINAPI-C	99622	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 357,73	1	R\$ 429,27	R\$ 429,27	R\$ 286,18	R\$ 343,41	R\$ 343,41	-R\$ 85,86	20,00%
16.3.5	SINAPI-C	99629	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 114,51	1	R\$ 137,41	R\$ 137,41	R\$ 91,61	R\$ 109,93	R\$ 109,93	-R\$ 27,48	20,00%
16.3.6	SINAPI-C	99625	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 979,74	1	R\$ 1.175,68	R\$ 2.351,36	R\$ 783,79	R\$ 940,54	R\$ 1.881,08	-R\$ 470,28	20,00%
16.3.7	FNDE	261	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	2,00	R\$ 146,34	1	R\$ 175,60	R\$ 351,20	R\$ 117,07	R\$ 140,48	R\$ 280,96	-R\$ 70,24	20,00%
16.3.8	SINAPI-C	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 186,37	1	R\$ 223,64	R\$ 670,92	R\$ 149,10	R\$ 178,92	R\$ 536,76	-R\$ 134,16	20,00%
16.3.9	FNDE	332	MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 3.137,22	1	R\$ 3.764,66	R\$ 7.529,32	R\$ 2.509,78	R\$ 3.011,73	R\$ 6.023,46	-R\$ 1.505,86	20,00%
16.3.10	FNDE	112	PRESSOSTATO	UND	3,00	R\$ 505,08	1	R\$ 606,09	R\$ 1.818,27	R\$ 404,06	R\$ 484,87	R\$ 1.454,61	-R\$ 363,66	20,00%
16.3.11	SINAPI-C	102118	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS	UN	2,00	R\$ 1.981,20	1	R\$ 2.377,44	R\$ 4.754,88	R\$ 1.584,96	R\$ 1.901,95	R\$ 3.803,90	-R\$ 950,98	20,00%
16.3.12	FNDE	603	BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.346,59	1	R\$ 2.815,90	R\$ 2.815,90	R\$ 1.877,27	R\$ 2.252,72	R\$ 2.252,72	-R\$ 563,18	20,00%
16.3.13	FNDE	67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	UND	1,00	R\$ 4.143,98	1	R\$ 4.972,77	R\$ 4.972,77	R\$ 3.315,18	R\$ 3.978,21	R\$ 3.978,21	-R\$ 994,56	20,00%
16.3.14	FNDE	502	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UND	2,00	R\$ 193,17	1	R\$ 231,80	R\$ 463,60	R\$ 154,54	R\$ 185,44	R\$ 370,88	-R\$ 92,72	20,00%
16.3.15	FNDE	501	SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL	UND	2,00	R\$ 291,44	1	R\$ 349,72	R\$ 699,44	R\$ 233,15	R\$ 279,78	R\$ 559,56	-R\$ 139,88	20,00%
16.3.16	SINAPI-C	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R\$ 3,65	1	R\$ 4,38	R\$ 131,40	R\$ 2,92	R\$ 3,50	R\$ 105,00	-R\$ 26,40	20,09%
16.3.17	SINAPI-C	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R\$ 5,22	1	R\$ 6,26	R\$ 187,80	R\$ 4,18	R\$ 5,01	R\$ 150,30	-R\$ 37,50	19,97%
16.4.1	SINAPI-C	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,52	R\$ 48,55	1	R\$ 58,26	R\$ 205,07	R\$ 38,84	R\$ 46,60	R\$ 164,03	-R\$ 41,04	20,01%
16.4.2	SINAPI-C	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,44	R\$ 68,35	1	R\$ 82,02	R\$ 118,10	R\$ 54,68	R\$ 65,61	R\$ 94,47	-R\$ 23,63	20,01%
16.4.3	SINAPI-C	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	81,20	R\$ 115,92	1	R\$ 139,10	R\$ 11.294,92	R\$ 92,74	R\$ 111,28	R\$ 9.035,93	-R\$ 2.258,99	20,00%
16.4.4	SINAPI-C	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,12	R\$ 152,65	1	R\$ 183,18	R\$ 937,88	R\$ 122,12	R\$ 146,54	R\$ 750,28	-R\$ 187,60	20,00%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
16.4.5	FNDE	329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 42,99	1	R\$ 51,58	R\$ 309,48	R\$ 34,39	R\$ 41,26	R\$ 247,56	-R\$ 61,92	20,01%
16.4.6	FNDE	328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 83,69	1	R\$ 100,42	R\$ 502,10	R\$ 66,95	R\$ 80,34	R\$ 401,70	-R\$ 100,40	20,00%
16.4.7	SINAPI-C	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	15,00	R\$ 129,76	1	R\$ 155,71	R\$ 2.335,65	R\$ 103,81	R\$ 124,57	R\$ 1.868,55	-R\$ 467,10	20,00%
16.4.8	SINAPI-C	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	6,00	R\$ 174,96	1	R\$ 209,95	R\$ 1.259,70	R\$ 139,97	R\$ 167,96	R\$ 1.007,76	-R\$ 251,94	20,00%
16.4.9	FNDE	345	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UND	6,00	R\$ 24,22	1	R\$ 29,06	R\$ 174,36	R\$ 19,38	R\$ 23,25	R\$ 139,50	-R\$ 34,86	19,99%
16.4.10	SINAPI-C	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	R\$ 45,03	1	R\$ 54,03	R\$ 324,18	R\$ 36,02	R\$ 43,22	R\$ 259,32	-R\$ 64,86	20,01%
16.4.11	FNDE	333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 24,22	1	R\$ 29,06	R\$ 58,12	R\$ 19,38	R\$ 23,25	R\$ 46,50	-R\$ 11,62	19,99%
16.4.12	FNDE	335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 345,69	1	R\$ 414,82	R\$ 414,82	R\$ 276,55	R\$ 331,86	R\$ 331,86	-R\$ 82,96	20,00%
16.4.13	FNDE	336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 379,86	1	R\$ 455,83	R\$ 911,66	R\$ 303,89	R\$ 364,66	R\$ 729,32	-R\$ 182,34	20,00%
16.4.14	SINAPI-C	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 328,09	1	R\$ 393,70	R\$ 787,40	R\$ 262,47	R\$ 314,96	R\$ 629,92	-R\$ 157,48	20,00%
16.4.15	SINAPI-C	92637	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$ 84,30	1	R\$ 101,16	R\$ 708,12	R\$ 67,44	R\$ 80,92	R\$ 566,44	-R\$ 141,68	20,01%
16.4.16	FNDE	339	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 36,30	1	R\$ 43,56	R\$ 87,12	R\$ 29,04	R\$ 34,84	R\$ 69,68	-R\$ 17,44	20,02%
16.4.17	SINAPI-C	92642	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 224,45	1	R\$ 269,34	R\$ 538,68	R\$ 179,56	R\$ 215,47	R\$ 430,94	-R\$ 107,74	20,00%
16.4.18	SINAPI-C	92644	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 280,79	1	R\$ 336,94	R\$ 1.684,70	R\$ 224,63	R\$ 269,55	R\$ 1.347,75	-R\$ 336,95	20,00%
16.4.19	SINAPI-C	95816	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	10,00	R\$ 36,68	1	R\$ 44,01	R\$ 440,10	R\$ 29,34	R\$ 35,20	R\$ 352,00	-R\$ 88,10	20,02%
16.4.20	SINAPI-C	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	M	29,96	R\$ 22,75	1	R\$ 27,30	R\$ 817,90	R\$ 18,20	R\$ 21,84	R\$ 654,32	-R\$ 163,58	20,00%
16.4.21	SINAPI-C	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	R\$ 24,39	1	R\$ 29,26	R\$ 175,56	R\$ 19,51	R\$ 23,41	R\$ 140,46	-R\$ 35,10	19,99%
16.4.22	FNDE	330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UND	5,00	R\$ 24,18	1	R\$ 29,01	R\$ 145,05	R\$ 19,34	R\$ 23,20	R\$ 116,00	-R\$ 29,05	20,03%
16.4.23	SINAPI-C	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R\$ 11,24	1	R\$ 13,48	R\$ 53,92	R\$ 8,99	R\$ 10,78	R\$ 43,12	-R\$ 10,80	20,03%
16.4.24	FNDE	604	ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	UND	9,00	R\$ 21,60	1	R\$ 25,92	R\$ 233,28	R\$ 17,28	R\$ 20,73	R\$ 186,57	-R\$ 46,71	20,02%
16.4.25	FNDE	711	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" X 1/4"	UND	3,00	R\$ 24,22	1	R\$ 29,06	R\$ 87,18	R\$ 19,38	R\$ 23,25	R\$ 69,75	-R\$ 17,43	19,99%
16.4.26	FNDE	710	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" X 1/4"	UND	6,00	R\$ 23,04	1	R\$ 27,64	R\$ 165,84	R\$ 18,43	R\$ 22,11	R\$ 132,66	-R\$ 33,18	20,01%
16.4.27	FNDE	334	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 311,53	1	R\$ 373,83	R\$ 747,66	R\$ 249,22	R\$ 299,06	R\$ 598,12	-R\$ 149,54	20,00%
16.4.28	SINAPI-C	97509	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 114,68	1	R\$ 137,61	R\$ 137,61	R\$ 91,74	R\$ 110,08	R\$ 110,08	-R\$ 27,53	20,01%

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP/ SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO

PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
16.4.29	SINAPI-C	97509	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 114,68	1	R\$ 137,61	R\$ 137,61	R\$ 91,74	R\$ 110,08	R\$ 110,08	-R\$ 27,53	20,01%
16.4.30	FNDE	337	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	UND	3,00	R\$ 61,95	1	R\$ 74,34	R\$ 223,02	R\$ 49,56	R\$ 59,47	R\$ 178,41	-R\$ 44,61	20,00%
16.4.31	SINAPI-C	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	1,00	R\$ 16,69	1	R\$ 20,02	R\$ 20,02	R\$ 13,35	R\$ 16,02	R\$ 16,02	-R\$ 4,00	19,98%
16.4.32	SINAPI-C	91181	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	4,00	R\$ 23,18	1	R\$ 27,81	R\$ 111,24	R\$ 18,54	R\$ 22,24	R\$ 88,96	-R\$ 22,28	20,03%
16.5.1	SINAPI-C	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	28,00	R\$ 22,61	1	R\$ 27,13	R\$ 759,64	R\$ 18,09	R\$ 21,70	R\$ 607,60	-R\$ 152,04	20,01%
16.5.2	FNDE	303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UND	51,00	R\$ 46,24	1	R\$ 55,48	R\$ 2.829,48	R\$ 36,99	R\$ 44,38	R\$ 2.263,38	-R\$ 566,10	20,01%
16.5.3	FNDE	412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	0,49	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 42,29	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 33,83	-R\$ 8,46	20,00%
16.5.4	FNDE	406	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	M2	0,51	R\$ 71,94	1	R\$ 86,32	R\$ 44,02	R\$ 57,55	R\$ 69,06	R\$ 35,22	-R\$ 8,80	19,99%
17.1.1	FNDE	347	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UND	4,00	R\$ 5,55	1	R\$ 6,66	R\$ 26,64	R\$ 4,44	R\$ 5,32	R\$ 21,28	-R\$ 5,36	20,12%
17.1.2	FNDE	353	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UND	4,00	R\$ 2,17	1	R\$ 2,60	R\$ 10,40	R\$ 1,74	R\$ 2,08	R\$ 8,32	-R\$ 2,08	20,00%
17.1.3	SINAPI-C	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	R\$ 24,47	1	R\$ 29,36	R\$ 5.872,00	R\$ 19,58	R\$ 23,49	R\$ 4.698,00	-R\$ 1.174,00	19,99%
17.1.4	FNDE	906	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,00	R\$ 22,02	1	R\$ 26,42	R\$ 713,34	R\$ 17,62	R\$ 21,14	R\$ 570,78	-R\$ 142,56	19,98%
17.1.5	FNDE	150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 24,85	1	R\$ 29,82	R\$ 29,82	R\$ 19,88	R\$ 23,85	R\$ 23,85	-R\$ 5,97	20,02%
17.1.6	SINAPI-C	104396	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	R\$ 26,11	1	R\$ 31,33	R\$ 62,66	R\$ 20,89	R\$ 25,06	R\$ 50,12	-R\$ 12,54	20,01%
17.1.7	SINAPI-C	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 13,38	1	R\$ 16,05	R\$ 32,10	R\$ 10,70	R\$ 12,84	R\$ 25,68	-R\$ 6,42	20,00%
17.1.8	SINAPI-C	91874	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 9,71	1	R\$ 11,65	R\$ 93,20	R\$ 7,77	R\$ 9,32	R\$ 74,56	-R\$ 18,64	20,00%
17.1.9	SINAPI-C	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	8,00	R\$ 19,86	1	R\$ 23,83	R\$ 190,64	R\$ 15,89	R\$ 19,06	R\$ 152,48	-R\$ 38,16	20,02%
17.2.1	FNDE	353	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UND	2307,00	R\$ 2,17	1	R\$ 2,60	R\$ 5.998,20	R\$ 1,74	R\$ 2,08	R\$ 4.798,56	-R\$ 1.199,64	20,00%
17.2.2	FNDE	354	BUCHA DE NYLON	UND	226,00	R\$ 1,11	1	R\$ 1,33	R\$ 300,58	R\$ 0,89	R\$ 1,06	R\$ 239,56	-R\$ 61,02	20,30%
17.2.3	FNDE	355	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	1517,00	R\$ 0,96	1	R\$ 1,15	R\$ 1.744,55	R\$ 0,77	R\$ 0,92	R\$ 1.395,64	-R\$ 348,91	20,00%
17.2.4	FNDE	356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UND	1726,00	R\$ 1,11	1	R\$ 1,33	R\$ 2.295,58	R\$ 0,89	R\$ 1,06	R\$ 1.829,56	-R\$ 466,02	20,30%
17.2.5	SINAPI-C	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	4,00	R\$ 29,31	1	R\$ 35,17	R\$ 140,68	R\$ 23,45	R\$ 28,14	R\$ 112,56	-R\$ 28,12	19,99%
17.2.6	FNDE	357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	KG	618,00	R\$ 8,63	1	R\$ 10,35	R\$ 6.396,30	R\$ 6,90	R\$ 8,28	R\$ 5.117,04	-R\$ 1.279,26	20,00%
17.2.7	SINAPI-C	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	UN	3,00	R\$ 23,53	1	R\$ 28,23	R\$ 84,69	R\$ 18,82	R\$ 22,58	R\$ 67,74	-R\$ 16,95	20,01%
17.2.8	FNDE	358	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	KG	1,00	R\$ 107,19	1	R\$ 128,62	R\$ 128,62	R\$ 85,75	R\$ 102,90	R\$ 102,90	-R\$ 25,72	20,00%
17.2.9	SINAPI-C	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	R\$ 71,43	1	R\$ 85,71	R\$ 85,71	R\$ 57,14	R\$ 68,56	R\$ 68,56	-R\$ 17,15	20,01%
17.2.10	FNDE	359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	2,20	R\$ 15,71	1	R\$ 18,85	R\$ 41,47	R\$ 12,57	R\$ 15,08	R\$ 33,17	-R\$ 8,30	20,01%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
17.2.11	FNDE	360	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	UND	1,00	R\$ 64,96	1	R\$ 77,95	R\$ 77,95	R\$ 51,97	R\$ 62,36	R\$ 62,36	-R\$ 15,59	20,00%
17.2.12	FNDE	362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	UND	5,00	R\$ 39,92	1	R\$ 47,90	R\$ 239,50	R\$ 31,94	R\$ 38,32	R\$ 191,60	-R\$ 47,90	20,00%
17.2.13	FNDE	361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	UND	4,00	R\$ 24,99	1	R\$ 29,98	R\$ 119,92	R\$ 19,99	R\$ 23,98	R\$ 95,92	-R\$ 24,00	20,01%
17.2.14	SINAPI-C	96986	HASTE DE ATERramento, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,00	R\$ 119,25	1	R\$ 143,10	R\$ 143,10	R\$ 95,40	R\$ 114,48	R\$ 114,48	-R\$ 28,62	20,00%
17.2.15	SINAPI-C	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025	UN	1,00	R\$ 7,59	1	R\$ 9,10	R\$ 9,10	R\$ 6,07	R\$ 7,28	R\$ 7,28	-R\$ 1,82	20,00%
17.2.16	FNDE	364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	UND	10,00	R\$ 0,82	1	R\$ 0,98	R\$ 9,80	R\$ 0,66	R\$ 0,79	R\$ 7,90	-R\$ 1,90	19,39%
17.2.17	FNDE	363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UND	1,00	R\$ 31,34	1	R\$ 37,60	R\$ 37,60	R\$ 25,07	R\$ 30,08	R\$ 30,08	-R\$ 7,52	20,00%
17.3.1	SINAPI-C	92988	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	161,90	R\$ 62,01	1	R\$ 74,41	R\$ 12.046,97	R\$ 49,61	R\$ 59,53	R\$ 9.637,90	-R\$ 2.409,07	20,00%
17.3.2	SINAPI-C	92986	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	8,20	R\$ 42,95	1	R\$ 51,54	R\$ 422,62	R\$ 34,36	R\$ 41,23	R\$ 338,08	-R\$ 84,54	20,00%
17.3.3	SINAPI-C	92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	40,50	R\$ 31,25	1	R\$ 37,50	R\$ 1.518,75	R\$ 25,00	R\$ 30,00	R\$ 1.215,00	-R\$ 303,75	20,00%
17.3.4	SINAPI-C	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	278,00	R\$ 18,92	1	R\$ 22,70	R\$ 6.310,60	R\$ 15,14	R\$ 18,16	R\$ 5.048,48	-R\$ 1.262,12	20,00%
17.3.5	SINAPI-C	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	478,30	R\$ 3,65	1	R\$ 4,38	R\$ 2.094,95	R\$ 2,92	R\$ 3,50	R\$ 1.674,05	-R\$ 420,90	20,09%
17.3.6	SINAPI-C	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	669,30	R\$ 19,57	1	R\$ 23,48	R\$ 15.715,16	R\$ 15,66	R\$ 18,79	R\$ 12.576,14	-R\$ 3.139,02	19,97%
17.3.7	SINAPI-C	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4072,60	R\$ 5,22	1	R\$ 6,26	R\$ 25.494,47	R\$ 4,18	R\$ 5,01	R\$ 20.403,72	-R\$ 5.090,75	19,97%
17.3.8	SINAPI-C	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	873,70	R\$ 7,98	1	R\$ 9,57	R\$ 8.361,30	R\$ 6,38	R\$ 7,65	R\$ 6.683,80	-R\$ 1.677,50	20,06%
17.3.9	SINAPI-C	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	83,00	R\$ 11,08	1	R\$ 13,29	R\$ 1.103,07	R\$ 8,86	R\$ 10,63	R\$ 882,29	-R\$ 220,78	20,02%
17.3.10	SINAPI-C	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	184,80	R\$ 28,35	1	R\$ 34,02	R\$ 6.286,89	R\$ 22,68	R\$ 27,21	R\$ 5.028,40	-R\$ 1.258,49	20,02%
17.4.1	SINAPI-C	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	9,00	R\$ 243,88	1	R\$ 292,65	R\$ 2.633,85	R\$ 195,10	R\$ 234,12	R\$ 2.107,08	-R\$ 526,77	20,00%
17.4.2	FNDE	307	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR ACO PINTADA 10 X 10 X 8 CM	UND	18,00	R\$ 42,75	1	R\$ 51,30	R\$ 923,40	R\$ 34,20	R\$ 41,04	R\$ 738,72	-R\$ 184,68	20,00%
17.5.1	SINAPI-C	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9,00	R\$ 47,47	1	R\$ 56,96	R\$ 512,64	R\$ 37,98	R\$ 45,57	R\$ 410,13	-R\$ 102,51	20,00%
17.5.2	SINAPI-C	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	17,00	R\$ 38,91	1	R\$ 46,69	R\$ 793,73	R\$ 31,13	R\$ 37,35	R\$ 634,95	-R\$ 158,78	20,00%
17.5.3	SINAPI-C	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	R\$ 58,95	1	R\$ 70,74	R\$ 212,22	R\$ 47,16	R\$ 56,59	R\$ 169,77	-R\$ 42,45	20,00%
17.5.4	SINAPI-C	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	R\$ 78,98	1	R\$ 94,77	R\$ 94,77	R\$ 63,18	R\$ 75,81	R\$ 75,81	-R\$ 18,96	20,01%
17.5.5	SINAPI-C	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	R\$ 67,43	1	R\$ 80,91	R\$ 161,82	R\$ 53,94	R\$ 64,72	R\$ 129,44	-R\$ 32,38	20,01%
17.5.6	SINAPI-C	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	97,00	R\$ 46,25	1	R\$ 55,50	R\$ 5.383,50	R\$ 37,00	R\$ 44,40	R\$ 4.306,80	-R\$ 1.076,70	20,00%
17.5.7	SINAPI-C	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	7,00	R\$ 48,61	1	R\$ 58,33	R\$ 408,31	R\$ 38,89	R\$ 46,66	R\$ 326,62	-R\$ 81,69	20,01%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
17.5.8	SINAPI-C	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023.	UN	1,00	R\$ 87,46	1	R\$ 104,95	R\$ 104,95	R\$ 69,97	R\$ 83,96	R\$ 83,96	-R\$ 20,99	20,00%
17.5.9	SINAPI-C	91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023.	UN	24,00	R\$ 18,66	1	R\$ 22,39	R\$ 537,36	R\$ 14,93	R\$ 17,91	R\$ 429,84	-R\$ 107,52	20,01%
17.5.10	SINAPI-C	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023.	UN	17,00	R\$ 66,21	1	R\$ 79,45	R\$ 1.350,65	R\$ 52,97	R\$ 63,56	R\$ 1.080,52	-R\$ 270,13	20,00%
17.5.11	SINAPI-C	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023.	UN	22,00	R\$ 73,62	1	R\$ 88,34	R\$ 1.943,48	R\$ 58,90	R\$ 70,68	R\$ 1.554,96	-R\$ 388,52	19,99%
17.6.1	SINAPI-C	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	49,00	R\$ 11,99	1	R\$ 14,38	R\$ 704,62	R\$ 9,59	R\$ 11,50	R\$ 563,50	-R\$ 141,12	20,03%
17.6.2	SINAPI-C	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	8,00	R\$ 23,50	1	R\$ 28,20	R\$ 225,60	R\$ 18,80	R\$ 22,56	R\$ 180,48	-R\$ 45,12	20,00%
17.6.3	SINAPI-C	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	R\$ 16,38	1	R\$ 19,65	R\$ 78,60	R\$ 13,10	R\$ 15,72	R\$ 62,88	-R\$ 15,72	20,00%
17.6.4	SINAPI-C	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R\$ 429,47	1	R\$ 515,36	R\$ 515,36	R\$ 343,58	R\$ 412,29	R\$ 412,29	-R\$ 103,07	20,00%
17.6.5	SINAPI-C	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	3,00	R\$ 69,99	1	R\$ 83,98	R\$ 251,94	R\$ 55,99	R\$ 67,18	R\$ 201,54	-R\$ 50,40	20,00%
17.6.6	SINAPI-C	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2,00	R\$ 92,30	1	R\$ 110,76	R\$ 221,52	R\$ 73,84	R\$ 88,60	R\$ 177,20	-R\$ 44,32	20,01%
17.6.7	SINAPI-C	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	4,00	R\$ 104,19	1	R\$ 125,02	R\$ 500,08	R\$ 83,35	R\$ 100,02	R\$ 400,08	-R\$ 100,00	20,00%
17.6.8	FNDE	87	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM	UND	8,00	R\$ 159,55	1	R\$ 191,46	R\$ 1.531,68	R\$ 127,64	R\$ 153,16	R\$ 1.225,28	-R\$ 306,40	20,00%
17.6.9	SINAPI-C	93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R\$ 172,09	1	R\$ 206,50	R\$ 206,50	R\$ 137,67	R\$ 165,20	R\$ 165,20	-R\$ 41,30	20,00%
17.6.10	FNDE	84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UND	2,00	R\$ 185,14	1	R\$ 222,16	R\$ 444,32	R\$ 148,11	R\$ 177,73	R\$ 355,46	-R\$ 88,86	20,00%
17.7.1	FNDE	367	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UND	3,00	R\$ 136,54	1	R\$ 163,84	R\$ 491,52	R\$ 109,23	R\$ 131,07	R\$ 393,21	-R\$ 98,31	20,00%
17.7.2	FNDE	598	SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	42,00	R\$ 11,09	1	R\$ 13,30	R\$ 558,60	R\$ 8,87	R\$ 10,64	R\$ 446,88	-R\$ 111,72	20,00%
17.7.3	FNDE	608	SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	R\$ 22,31	1	R\$ 26,77	R\$ 1.070,80	R\$ 17,85	R\$ 21,42	R\$ 856,80	-R\$ 214,00	19,99%
17.7.4	FNDE	25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,00	R\$ 209,13	1	R\$ 250,95	R\$ 47.680,50	R\$ 167,30	R\$ 200,76	R\$ 38.144,40	-R\$ 9.536,10	20,00%
17.7.5	SINAPI-C	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 09/2023	M	190,00	R\$ 67,73	1	R\$ 81,27	R\$ 15.441,30	R\$ 54,18	R\$ 65,01	R\$ 12.351,90	-R\$ 3.089,40	20,01%
17.7.6	FNDE	70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UND	9,00	R\$ 19,52	1	R\$ 23,42	R\$ 210,78	R\$ 15,62	R\$ 18,74	R\$ 168,66	-R\$ 42,12	19,98%
17.8.1	SINAPI-C	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	88,20	R\$ 26,87	1	R\$ 32,24	R\$ 2.843,56	R\$ 21,50	R\$ 25,80	R\$ 2.275,56	-R\$ 568,00	19,97%
17.8.2	SINAPI-C	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	848,20	R\$ 14,00	1	R\$ 16,80	R\$ 14.249,76	R\$ 11,20	R\$ 13,44	R\$ 11.399,80	-R\$ 2.849,96	20,00%
17.8.3	SINAPI-C	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	4,90	R\$ 19,22	1	R\$ 23,06	R\$ 112,99	R\$ 15,38	R\$ 18,45	R\$ 90,40	-R\$ 22,59	19,99%
17.8.4	SINAPI-C	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,00	R\$ 16,17	1	R\$ 19,40	R\$ 58,20	R\$ 12,94	R\$ 15,52	R\$ 46,56	-R\$ 11,64	20,00%
17.8.5	SINAPI-C	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12,00	R\$ 16,17	1	R\$ 19,40	R\$ 232,80	R\$ 12,94	R\$ 15,52	R\$ 186,24	-R\$ 46,56	20,00%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP/ SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO										PROPOSTA VENCEDORA				
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
17.8.6	SINAPI-C	104409	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	7,80	R\$ 47,54	1	R\$ 57,04	R\$ 444,91	R\$ 38,03	R\$ 45,63	R\$ 355,91	-R\$ 89,00	20,00%
17.8.7	SINAPI-C	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	77,00	R\$ 23,95	1	R\$ 28,74	R\$ 2.212,98	R\$ 19,16	R\$ 22,99	R\$ 1.770,23	-R\$ 442,75	20,01%
17.8.8	SINAPI-C	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,10	R\$ 12,73	1	R\$ 15,27	R\$ 368,00	R\$ 10,18	R\$ 12,21	R\$ 294,26	-R\$ 73,74	20,04%
17.9.1	FNDE	373	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	R\$ 24,25	1	R\$ 29,10	R\$ 7.275,00	R\$ 19,40	R\$ 23,28	R\$ 5.820,00	-R\$ 1.455,00	20,00%
17.9.2	FNDE	32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	M	229,10	R\$ 75,89	1	R\$ 91,06	R\$ 20.861,84	R\$ 60,71	R\$ 72,85	R\$ 16.689,93	-R\$ 4.171,91	20,00%
17.10.1	FNDE	96	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	UND	6,00	R\$ 56,31	1	R\$ 67,57	R\$ 405,42	R\$ 45,05	R\$ 54,06	R\$ 324,36	-R\$ 81,06	19,99%
17.10.2	FNDE	97	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	UND	46,00	R\$ 129,87	1	R\$ 155,84	R\$ 7.168,64	R\$ 103,90	R\$ 124,68	R\$ 5.735,28	-R\$ 1.433,36	19,99%
17.10.3	FNDE	308	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	UND	31,00	R\$ 129,87	1	R\$ 155,84	R\$ 4.831,04	R\$ 103,90	R\$ 124,68	R\$ 3.865,08	-R\$ 965,96	19,99%
17.10.4	SINAPI-C	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - PS	UN	15,00	R\$ 40,25	1	R\$ 48,30	R\$ 724,50	R\$ 32,20	R\$ 38,64	R\$ 579,60	-R\$ 144,90	20,00%
17.10.5	FNDE	98	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	UND	5,00	R\$ 144,91	1	R\$ 173,89	R\$ 869,45	R\$ 115,93	R\$ 139,11	R\$ 695,55	-R\$ 173,90	20,00%
17.10.6	FNDE	99	LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	UND	9,00	R\$ 31,12	1	R\$ 37,34	R\$ 336,06	R\$ 24,90	R\$ 29,88	R\$ 268,92	-R\$ 67,14	19,98%
17.10.7	SINAPI-C	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00	R\$ 116,44	1	R\$ 139,72	R\$ 1.397,20	R\$ 93,15	R\$ 111,78	R\$ 1.117,80	-R\$ 279,40	20,00%
17.10.8	FNDE	978	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 2X18 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 227,17	1	R\$ 272,60	R\$ 545,20	R\$ 181,74	R\$ 218,08	R\$ 436,16	-R\$ 109,04	20,00%
17.10.9	FNDE	979	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 2X18 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 303,15	1	R\$ 363,78	R\$ 2.182,68	R\$ 242,52	R\$ 291,02	R\$ 1.746,12	-R\$ 436,56	20,00%
17.11.1	SINAPI-C	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 1.666,02	1	R\$ 1.999,22	R\$ 1.999,22	R\$ 1.332,82	R\$ 1.599,38	R\$ 1.599,38	-R\$ 399,84	20,00%
17.11.2	FNDE	982	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 720,31	1	R\$ 864,37	R\$ 864,37	R\$ 576,25	R\$ 691,50	R\$ 691,50	-R\$ 172,87	20,00%
17.11.3	FNDE	383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 1.111,75	1	R\$ 1.334,10	R\$ 2.668,20	R\$ 889,40	R\$ 1.067,28	R\$ 2.134,56	-R\$ 533,64	20,00%
17.11.4	SINAPI-C	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 442,65	1	R\$ 531,18	R\$ 531,18	R\$ 354,12	R\$ 424,94	R\$ 424,94	-R\$ 106,24	20,00%
17.11.5	FNDE	984	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.296,98	1	R\$ 1.556,37	R\$ 1.556,37	R\$ 1.037,58	R\$ 1.245,09	R\$ 1.245,09	-R\$ 311,28	20,00%
18.1.1	FNDE	384	SWITCH TIPO 48 PORTAS	UND	1,00	R\$ 5.407,88	1	R\$ 6.489,45	R\$ 6.489,45	R\$ 4.326,30	R\$ 5.191,56	R\$ 5.191,56	-R\$ 1.297,89	20,00%
18.1.2	FNDE	385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES	UND	48,00	R\$ 67,26	1	R\$ 80,71	R\$ 3.874,08	R\$ 53,81	R\$ 64,57	R\$ 3.099,36	-R\$ 774,72	20,00%
18.1.3	SINAPI-C	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	2,00	R\$ 1.255,94	1	R\$ 1.507,12	R\$ 3.014,24	R\$ 1.004,75	R\$ 1.205,70	R\$ 2.411,40	-R\$ 602,84	20,00%
18.1.4	FNDE	388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UND	1,00	R\$ 130,92	1	R\$ 157,10	R\$ 157,10	R\$ 104,74	R\$ 125,68	R\$ 125,68	-R\$ 31,42	20,00%
18.1.5	FNDE	123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	UND	2,00	R\$ 31,30	1	R\$ 37,56	R\$ 75,12	R\$ 25,04	R\$ 30,04	R\$ 60,08	-R\$ 15,04	20,02%
18.1.6	FNDE	122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UND	1,00	R\$ 156,31	1	R\$ 187,57	R\$ 187,57	R\$ 125,05	R\$ 150,06	R\$ 150,06	-R\$ 37,51	20,00%
18.1.7	SINAPI-C	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	R\$ 1.358,84	1	R\$ 1.630,60	R\$ 1.630,60	R\$ 1.087,07	R\$ 1.304,48	R\$ 1.304,48	-R\$ 326,12	20,00%
18.1.8	FNDE	125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UND	1,00	R\$ 37,44	1	R\$ 44,92	R\$ 44,92	R\$ 29,95	R\$ 35,94	R\$ 35,94	-R\$ 8,98	19,99%
18.2.1	SINAPI-C	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	R\$ 15,03	1	R\$ 18,03	R\$ 576,96	R\$ 12,02	R\$ 14,42	R\$ 461,44	-R\$ 115,52	20,02%
18.2.2	FNDE	353	ARRUELA EM ALUMÍNIO	UND	500,00	R\$ 2,17	1	R\$ 2,60	R\$ 1.300,00	R\$ 1,74	R\$ 2,08	R\$ 1.040,00	-R\$ 260,00	20,00%
18.2.3	FNDE	354	BUCHA DE NYLON	UND	72,00	R\$ 1,11	1	R\$ 1,33	R\$ 95,76	R\$ 0,89	R\$ 1,06	R\$ 76,32	-R\$ 19,44	20,30%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
18.2.4	FNDE	389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UND	272,00	R\$ 3,35	1	R\$ 4,02	R\$ 1.093,44	R\$ 2,68	R\$ 3,21	R\$ 873,12	-R\$ 220,32	20,15%
18.2.5	FNDE	356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	316,00	R\$ 1,11	1	R\$ 1,33	R\$ 420,28	R\$ 0,89	R\$ 1,06	R\$ 334,96	-R\$ 85,32	20,30%
18.2.6	SINAPI-C	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	R\$ 12,50	1	R\$ 15,00	R\$ 588,60	R\$ 10,00	R\$ 12,00	R\$ 470,88	-R\$ 117,72	20,00%
18.2.7	SINAPI-C	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	72,00	R\$ 33,13	1	R\$ 39,75	R\$ 2.862,00	R\$ 26,50	R\$ 31,80	R\$ 2.289,60	-R\$ 572,40	20,00%
18.3.1	FNDE	31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UND	6,00	R\$ 487,33	1	R\$ 584,79	R\$ 3.508,74	R\$ 389,86	R\$ 467,83	R\$ 2.806,98	-R\$ 701,76	20,00%
18.4.1	SINAPI-C	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	22,00	R\$ 67,53	1	R\$ 81,03	R\$ 1.782,66	R\$ 54,02	R\$ 64,82	R\$ 1.426,04	-R\$ 356,62	20,00%
18.4.2	FNDE	375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 32,07	1	R\$ 38,48	R\$ 423,28	R\$ 25,66	R\$ 30,79	R\$ 338,69	-R\$ 84,59	19,98%
18.5.1	FNDE	25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,70	R\$ 209,13	1	R\$ 250,95	R\$ 20.000,71	R\$ 167,30	R\$ 200,76	R\$ 16.000,57	-R\$ 4.000,14	20,00%
18.5.2	SINAPI-C	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	178,00	R\$ 26,87	1	R\$ 32,24	R\$ 5.738,72	R\$ 21,50	R\$ 25,80	R\$ 4.592,40	-R\$ 1.146,32	19,98%
18.5.3	SINAPI-C	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,60	R\$ 30,05	1	R\$ 36,06	R\$ 1.283,73	R\$ 24,04	R\$ 28,84	R\$ 1.026,70	-R\$ 257,03	20,02%
18.5.4	FNDE	367	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA	UND	1,00	R\$ 136,54	1	R\$ 163,84	R\$ 163,84	R\$ 109,23	R\$ 131,07	R\$ 131,07	-R\$ 32,77	20,00%
18.5.5	FNDE	598	SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	R\$ 11,09	1	R\$ 13,30	R\$ 332,50	R\$ 8,87	R\$ 10,64	R\$ 266,00	-R\$ 66,50	20,00%
18.5.6	FNDE	608	SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 22,31	1	R\$ 26,77	R\$ 26,77	R\$ 17,85	R\$ 21,42	R\$ 21,42	-R\$ 5,35	19,99%
18.5.7	FNDE	70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UND	2,00	R\$ 19,52	1	R\$ 23,42	R\$ 46,84	R\$ 15,62	R\$ 18,74	R\$ 37,48	-R\$ 9,36	19,98%
18.5.8	SINAPI-C	96562	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	79,70	R\$ 67,73	1	R\$ 81,27	R\$ 6.477,21	R\$ 54,18	R\$ 65,01	R\$ 5.181,29	-R\$ 1.295,92	20,01%
18.6.1	SINAPI-C	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	617,00	R\$ 9,95	1	R\$ 11,94	R\$ 7.366,98	R\$ 7,96	R\$ 9,55	R\$ 5.892,35	-R\$ 1.474,63	20,02%
19.1.1	SINAPI-C	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 57,74	1	R\$ 69,28	R\$ 1.039,20	R\$ 46,19	R\$ 55,42	R\$ 831,30	-R\$ 207,90	20,01%
19.1.2	SINAPI-C	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 79,55	1	R\$ 95,46	R\$ 1.431,90	R\$ 63,64	R\$ 76,36	R\$ 1.145,40	-R\$ 286,50	20,01%
19.1.3	COMPOSIÇÃO	3	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UND	82,00	R\$ 26,86	1	R\$ 32,23	R\$ 2.642,86	R\$ 21,49	R\$ 25,78	R\$ 2.113,96	-R\$ 528,90	20,01%
19.1.4	SINAPI-C	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	267,00	R\$ 63,18	1	R\$ 75,81	R\$ 20.241,27	R\$ 50,54	R\$ 60,64	R\$ 16.190,88	-R\$ 4.050,39	20,01%
19.1.5	COMPOSIÇÃO	4	BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	UND	22,00	R\$ 63,29	1	R\$ 75,94	R\$ 1.670,68	R\$ 50,63	R\$ 60,75	R\$ 1.336,50	-R\$ 334,18	20,00%
19.1.6	FNDE	389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA	UND	364,00	R\$ 3,35	1	R\$ 4,02	R\$ 1.463,28	R\$ 2,68	R\$ 3,21	R\$ 1.168,44	-R\$ 294,84	20,15%
19.1.7	FNDE	356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	364,00	R\$ 1,11	1	R\$ 1,33	R\$ 484,12	R\$ 0,89	R\$ 1,06	R\$ 385,84	-R\$ 98,28	20,30%
19.1.8	FNDE	354	BUCHA DE NYLON	UND	466,00	R\$ 1,11	1	R\$ 1,33	R\$ 619,78	R\$ 0,89	R\$ 1,06	R\$ 493,96	-R\$ 125,82	20,30%
19.1.9	FNDE	355	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	466,00	R\$ 0,96	1	R\$ 1,15	R\$ 535,90	R\$ 0,77	R\$ 0,92	R\$ 428,72	-R\$ 107,18	20,00%
19.1.10	FNDE	70	TERMINAL A COMPRESSÃO	UND	14,00	R\$ 19,52	1	R\$ 23,42	R\$ 327,88	R\$ 15,62	R\$ 18,74	R\$ 262,36	-R\$ 65,52	19,98%
19.1.11	COMPOSIÇÃO	3	TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	UND	36,00	R\$ 26,86	1	R\$ 32,23	R\$ 1.160,28	R\$ 21,49	R\$ 25,78	R\$ 928,08	-R\$ 232,20	20,01%
19.1.12	SINAPI-C	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	57,00	R\$ 26,88	1	R\$ 32,25	R\$ 1.838,25	R\$ 21,50	R\$ 25,80	R\$ 1.470,60	-R\$ 367,65	20,00%
19.1.13	COMPOSIÇÃO	5	CURVA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"	UND	100,00	R\$ 24,17	1	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00	R\$ 19,34	R\$ 23,20	R\$ 2.320,00	-R\$ 580,00	20,00%
20.1.1	SINAPI-C	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,50	R\$ 5,79	1	R\$ 6,94	R\$ 149,21	R\$ 4,63	R\$ 5,55	R\$ 119,32	-R\$ 29,89	20,03%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
20.1.2	SINAPI-C	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	87,70	R\$ 8,47	1	R\$ 10,16	R\$ 891,03	R\$ 6,78	R\$ 8,13	R\$ 713,00	-R\$ 178,03	19,98%
20.1.3	SINAPI-C	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	M	71,10	R\$ 28,02	1	R\$ 33,62	R\$ 2.390,38	R\$ 22,42	R\$ 26,90	R\$ 1.912,59	-R\$ 477,79	19,99%
20.1.4	SINAPI-C	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	M	109,20	R\$ 45,68	1	R\$ 54,81	R\$ 5.985,25	R\$ 36,54	R\$ 43,84	R\$ 4.787,32	-R\$ 1.197,93	20,01%
20.1.5	SINAPI-C	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF. 11/2021	M	38,10	R\$ 76,96	1	R\$ 92,35	R\$ 3.518,53	R\$ 61,57	R\$ 73,88	R\$ 2.814,82	-R\$ 703,71	20,00%
20.2.1	SINAPI-C	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	62,50	R\$ 25,23	1	R\$ 30,27	R\$ 1.891,87	R\$ 20,18	R\$ 24,21	R\$ 1.513,12	-R\$ 378,75	20,02%
20.2.2	SINAPI-C	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1,30	R\$ 31,31	1	R\$ 37,57	R\$ 48,84	R\$ 25,05	R\$ 30,06	R\$ 39,07	-R\$ 9,77	20,00%
20.2.3	SINAPI-C	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	2,40	R\$ 43,62	1	R\$ 52,34	R\$ 125,61	R\$ 34,90	R\$ 41,88	R\$ 100,51	-R\$ 25,10	19,98%
20.2.4	SINAPI-C	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	7,00	R\$ 12,11	1	R\$ 14,53	R\$ 101,71	R\$ 9,69	R\$ 11,62	R\$ 81,34	-R\$ 20,37	20,03%
20.2.5	SINAPI-C	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	9,00	R\$ 12,49	1	R\$ 14,98	R\$ 134,82	R\$ 9,99	R\$ 11,98	R\$ 107,82	-R\$ 27,00	20,03%
20.2.6	SINAPI-C	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	16,00	R\$ 12,26	1	R\$ 14,71	R\$ 235,36	R\$ 9,81	R\$ 11,77	R\$ 188,32	-R\$ 47,04	19,99%
20.2.7	FNDE	416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	5,00	R\$ 103,88	1	R\$ 124,65	R\$ 623,25	R\$ 83,10	R\$ 99,72	R\$ 498,60	-R\$ 124,65	20,00%
20.2.8	SINAPI-C	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 17,67	1	R\$ 21,20	R\$ 21,20	R\$ 14,14	R\$ 16,96	R\$ 16,96	-R\$ 4,24	20,00%
20.2.9	FNDE	597	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UND	1,00	R\$ 159,87	1	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 127,90	R\$ 153,48	R\$ 153,48	-R\$ 38,36	20,00%
20.2.10	FNDE	473	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UND	2,00	R\$ 36,81	1	R\$ 44,17	R\$ 88,34	R\$ 29,45	R\$ 35,34	R\$ 70,68	-R\$ 17,66	19,99%
20.2.11	SINAPI-C	89683	TE DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 278,93	1	R\$ 334,71	R\$ 334,71	R\$ 223,14	R\$ 267,76	R\$ 267,76	-R\$ 66,95	20,00%
21.1.1	FNDE	619	DUTO DE ALCANTARALA PARA EXAUSTOR	M	3,20	R\$ 130,14		R\$ 139,24	R\$ 445,56	R\$ 104,11	R\$ 111,39	R\$ 356,44	-R\$ 89,12	20,00%
21.1.2	FNDE	45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	UND	1,00	R\$ 8.941,78		R\$ 9.567,70	R\$ 9.567,70	R\$ 7.153,42	R\$ 7.654,15	R\$ 7.654,15	-R\$ 1.913,55	20,00%
21.1.3	FNDE	976	GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 M2	M2	1,00	R\$ 1.968,12		R\$ 2.105,88	R\$ 2.105,88	R\$ 1.574,50	R\$ 1.684,71	R\$ 1.684,71	-R\$ 421,17	20,00%
22.1.1	SINAPI-C	95249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 65,18	1	R\$ 78,21	R\$ 156,42	R\$ 52,14	R\$ 62,56	R\$ 125,12	-R\$ 31,30	20,01%
22.1.2	FNDE	29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UND	1,00	R\$ 645,96	1	R\$ 775,15	R\$ 775,15	R\$ 516,77	R\$ 620,12	R\$ 620,12	-R\$ 155,03	20,00%
22.1.3	SINAPI-C	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 48,34	1	R\$ 58,00	R\$ 116,00	R\$ 38,67	R\$ 46,40	R\$ 92,80	-R\$ 23,20	20,00%
22.1.4	SINAPI-C	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÍDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	34,50	R\$ 44,42	1	R\$ 53,30	R\$ 1.838,85	R\$ 35,54	R\$ 42,64	R\$ 1.471,08	-R\$ 367,77	20,00%
22.1.5	SINAPI-C	92705	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 51,48	1	R\$ 61,77	R\$ 185,31	R\$ 41,18	R\$ 49,41	R\$ 148,23	-R\$ 37,08	20,01%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
22.1.6	FNDE	301	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UND	1,00	R\$ 16,75	1	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ 13,40	R\$ 16,08	R\$ 16,08	-R\$ 4,02	20,00%
22.1.7	SINAPI-C	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 27,45	1	R\$ 32,94	R\$ 131,76	R\$ 21,96	R\$ 26,35	R\$ 105,40	-R\$ 26,36	20,01%
22.1.8	FNDE	260	MANGUEIRA PARA GÁS - GLP	UND	2,00	R\$ 24,46	1	R\$ 29,35	R\$ 58,70	R\$ 19,57	R\$ 23,48	R\$ 46,96	-R\$ 11,74	20,00%
22.1.9	SINAPI-C	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 61,77	1	R\$ 74,12	R\$ 370,60	R\$ 49,42	R\$ 59,30	R\$ 296,50	-R\$ 74,10	19,99%
22.1.10	SINAPI-C	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 40,86	1	R\$ 49,03	R\$ 98,06	R\$ 32,69	R\$ 39,22	R\$ 78,44	-R\$ 19,62	20,01%
22.1.11	SINAPI-C	92694	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 27,02	1	R\$ 32,42	R\$ 259,36	R\$ 21,62	R\$ 25,94	R\$ 207,52	-R\$ 51,84	19,99%
22.1.12	SINAPI-C	92692	NIPLÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 16,92	1	R\$ 20,30	R\$ 81,20	R\$ 13,54	R\$ 16,24	R\$ 64,96	-R\$ 16,24	20,00%
22.1.13	SINAPI-C	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 186,37	1	R\$ 223,64	R\$ 223,64	R\$ 149,10	R\$ 178,92	R\$ 178,92	-R\$ 44,72	20,00%
23.1.1	FNDE	39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UND	1,00	R\$ 3.027,27	1	R\$ 3.632,72	R\$ 3.632,72	R\$ 2.421,82	R\$ 2.906,18	R\$ 2.906,18	-R\$ 726,54	20,00%
23.1.2	FNDE	40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	44,86	R\$ 832,44	1	R\$ 998,92	R\$ 44.811,55	R\$ 665,95	R\$ 799,14	R\$ 35.849,42	-R\$ 8.962,13	20,00%
23.1.3	FNDE	46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,79	R\$ 832,44	1	R\$ 998,92	R\$ 1.788,06	R\$ 665,95	R\$ 799,14	R\$ 1.430,46	-R\$ 357,60	20,00%
23.1.4	FNDE	47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,95	R\$ 966,96	1	R\$ 1.160,35	R\$ 31.271,43	R\$ 773,57	R\$ 928,28	R\$ 25.017,14	-R\$ 6.254,29	20,00%
23.1.5	FNDE	48	ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	37,32	R\$ 159,89	1	R\$ 191,86	R\$ 7.160,21	R\$ 127,91	R\$ 153,49	R\$ 5.728,24	-R\$ 1.431,97	20,00%
23.1.6	SINAPI-C	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	70,15	R\$ 184,62	1	R\$ 221,54	R\$ 15.541,03	R\$ 147,70	R\$ 177,24	R\$ 12.433,38	-R\$ 3.107,65	20,00%
23.1.7	FNDE	351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.	M	5,81	R\$ 184,62	1	R\$ 221,54	R\$ 1.287,14	R\$ 147,70	R\$ 177,24	R\$ 1.029,76	-R\$ 257,38	20,00%
23.1.8	SINAPI-C	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	101,00	R\$ 39,28	1	R\$ 47,13	R\$ 4.760,13	R\$ 31,42	R\$ 37,70	R\$ 3.807,70	-R\$ 952,43	20,01%
23.1.9	SINAPI-C	99856	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_10/2025	M	11,90	R\$ 176,00	1	R\$ 211,20	R\$ 2.513,28	R\$ 140,80	R\$ 168,96	R\$ 2.010,62	-R\$ 502,66	20,00%
23.1.10	FNDE	51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	M2	6,35	R\$ 654,38	1	R\$ 785,25	R\$ 4.986,33	R\$ 523,50	R\$ 628,20	R\$ 3.989,07	-R\$ 997,26	20,00%
24.1.1	SINAPI-C	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	15,00	R\$ 45,86	1	R\$ 55,03	R\$ 825,45	R\$ 36,69	R\$ 44,02	R\$ 660,30	-R\$ 165,15	20,01%
24.1.2	SINAPI-C	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,00	R\$ 63,65	1	R\$ 76,38	R\$ 458,28	R\$ 50,92	R\$ 61,10	R\$ 366,60	-R\$ 91,68	20,01%
24.1.3	SINAPI-C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	9,00	R\$ 7,88	1	R\$ 9,45	R\$ 85,05	R\$ 6,30	R\$ 7,56	R\$ 68,04	-R\$ 17,01	20,00%
24.1.4	SINAPI-C	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	13,00	R\$ 33,49	1	R\$ 40,18	R\$ 522,34	R\$ 26,79	R\$ 32,14	R\$ 417,82	-R\$ 104,52	20,01%
24.2.1	SINAPI-C	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	9,00	R\$ 48,57	1	R\$ 58,28	R\$ 524,52	R\$ 38,86	R\$ 46,63	R\$ 419,67	-R\$ 104,85	19,99%
24.2.2	SINAPI-C	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,72	R\$ 158,68	1	R\$ 190,41	R\$ 1.279,55	R\$ 126,94	R\$ 152,32	R\$ 1.023,59	-R\$ 255,96	20,00%
24.2.3	SINAPI-C	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,00	R\$ 13,30	1	R\$ 15,96	R\$ 1.037,40	R\$ 10,64	R\$ 12,76	R\$ 829,40	-R\$ 208,00	20,05%
24.2.4	SINAPI-C	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,01	R\$ 864,08	1	R\$ 1.036,89	R\$ 1.047,25	R\$ 691,26	R\$ 829,51	R\$ 837,80	-R\$ 209,45	20,00%
24.3.1	SINAPI-C	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	5,74	R\$ 48,57	1	R\$ 58,28	R\$ 334,52	R\$ 38,86	R\$ 46,63	R\$ 267,65	-R\$ 66,87	19,99%


**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS**
PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO
OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGP SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO
PROPOSTA VENCEDORA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
24.3.2	SINAPI-C	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,60	R\$ 77,25	1	R\$ 92,70	R\$ 2.280,42	R\$ 61,80	R\$ 74,16	R\$ 1.824,33	-R\$ 456,09	20,00%
24.3.3	SINAPI-C	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,00	R\$ 15,11	1	R\$ 18,13	R\$ 652,68	R\$ 12,09	R\$ 14,50	R\$ 522,00	-R\$ 130,68	20,02%
24.3.4	SINAPI-C	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,00	R\$ 16,69	1	R\$ 20,02	R\$ 460,46	R\$ 13,35	R\$ 16,02	R\$ 368,46	-R\$ 92,00	19,98%
24.3.5	SINAPI-C	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,00	R\$ 18,52	1	R\$ 22,22	R\$ 822,14	R\$ 14,82	R\$ 17,78	R\$ 657,86	-R\$ 164,28	19,98%
24.3.6	SINAPI-C	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,72	R\$ 825,64	1	R\$ 990,76	R\$ 1.704,10	R\$ 660,51	R\$ 792,61	R\$ 1.363,28	-R\$ 340,82	20,00%
24.4.1	SINAPI-C	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,55	R\$ 74,09	1	R\$ 88,90	R\$ 1.026,79	R\$ 59,27	R\$ 71,12	R\$ 821,43	-R\$ 205,36	20,00%
24.4.2	SINAPI-C	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	208,00	R\$ 11,18	1	R\$ 13,41	R\$ 2.789,28	R\$ 8,94	R\$ 10,72	R\$ 2.229,76	-R\$ 559,52	20,06%
24.4.3	SINAPI-C	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00	R\$ 15,22	1	R\$ 18,26	R\$ 657,36	R\$ 12,18	R\$ 14,61	R\$ 525,96	-R\$ 131,40	19,99%
24.4.4	FNDE	239	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,66	R\$ 769,17	1	R\$ 923,00	R\$ 609,18	R\$ 615,34	R\$ 738,40	R\$ 487,34	-R\$ 121,84	20,00%
24.5.1	SINAPI-C	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,72	R\$ 85,47	1	R\$ 102,56	R\$ 3.868,56	R\$ 68,38	R\$ 82,05	R\$ 3.094,92	-R\$ 773,64	20,00%
24.5.2	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	40,00	R\$ 5,98	1	R\$ 7,17	R\$ 286,80	R\$ 4,78	R\$ 5,73	R\$ 229,20	-R\$ 57,60	20,08%
24.5.3	FNDE	240	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,64	R\$ 770,98	1	R\$ 925,17	R\$ 2.442,44	R\$ 616,78	R\$ 740,13	R\$ 1.953,94	-R\$ 488,50	20,00%
24.6.1	FNDE	172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	30,66	R\$ 54,50	1	R\$ 65,40	R\$ 2.005,16	R\$ 43,60	R\$ 52,32	R\$ 1.604,13	-R\$ 401,03	20,00%
24.7.1	SINAPI-C	103368	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	72,00	R\$ 84,95	1	R\$ 101,94	R\$ 7.339,68	R\$ 67,96	R\$ 81,55	R\$ 5.871,60	-R\$ 1.468,08	20,00%
24.8.1	FNDE	176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L - FIXTENO	M2	144,00	R\$ 8,63	1	R\$ 10,35	R\$ 1.490,40	R\$ 6,90	R\$ 8,28	R\$ 1.192,32	-R\$ 298,08	20,00%
24.8.2	FNDE	179	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	M2	144,00	R\$ 47,81	1	R\$ 57,37	R\$ 8.261,28	R\$ 38,25	R\$ 45,90	R\$ 6.609,60	-R\$ 1.651,68	19,99%
24.8.3	SINAPI-C	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	40,00	R\$ 41,78	1	R\$ 50,13	R\$ 2.005,20	R\$ 33,42	R\$ 40,10	R\$ 1.604,00	-R\$ 401,20	20,01%
24.9.1	FNDE	196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	144,00	R\$ 17,42	1	R\$ 20,90	R\$ 3.009,60	R\$ 13,94	R\$ 16,72	R\$ 2.407,68	-R\$ 601,92	20,00%
24.10.1	FNDE	602	LIMPEZA GROSSA DE OBRA	M2	961,87	R\$ 18,01	1	R\$ 21,61	R\$ 20.786,01	R\$ 14,41	R\$ 17,29	R\$ 16.630,73	-R\$ 4.155,28	19,99%
24.10.2	FNDE	601	LIMPEZA FINA DE OBRA	M2	961,87	R\$ 9,55	1	R\$ 11,46	R\$ 11.023,03	R\$ 7,64	R\$ 9,16	R\$ 8.810,72	-R\$ 2.212,31	20,07%
24.10.3	FNDE	560	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	UND	1,00	R\$ 1.384,74	1	R\$ 1.661,68	R\$ 1.661,68	R\$ 1.107,79	R\$ 1.329,34	R\$ 1.329,34	-R\$ 332,34	20,00%
24.10.4	COMPOSIÇÃO	2	MOBILIZAÇÃO ou DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.565,15	1	R\$ 3.078,18	R\$ 3.078,18	R\$ 2.052,12	R\$ 2.462,54	R\$ 2.462,54	-R\$ 615,64	20,00%
24.10.5	SINAPI-C	101193	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	179,00	R\$ 57,12	1	R\$ 68,54	R\$ 12.268,66	R\$ 45,70	R\$ 54,84	R\$ 9.816,36	-R\$ 2.452,30	19,99%



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

PLANILHA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2, PROJETO PADRÃO FNDE, NO BAIRRO DAS NAÇÕES**, PAGAMENTO MEDIANTE CONVÊNIO SIMPLIFICADO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VINCULADO AO PROCESSO SGPE SCC nº. 10004/2025, PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 36/2025.

NOME/RAZÃO: CONSÓRCIO - AVENIDA; F9; RCPA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.168.586/0001-76; 50.032.977/0001-69; 08.920.909/0001-70

EDITAL Nº: 45/2026/PMT

BDI 1: 20,00%

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA: 05/03/2026

PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
24.10.6	SINAPI-C	106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF. 12/2025	M2	322,20	R\$ 20,21	1	R\$ 24,25	R\$ 7.813,35	R\$ 16,17	R\$ 19,40	R\$ 6.250,68	-R\$ 1.562,67	20,00%
TOTAL DO CONTRATO									R\$ 3.856.320,80	PROPOSTA CALCULADA		R\$ 3.085.015,35	-R\$ 771.305,45	20,00%

PROPOSTA APRESENTADA **R\$ 3.085.015,35**

DIFERENÇA **R\$ 0,00**